

# COMUNE DI CAMPAGNA

## Risposte alla FAQ n. 1

Vista la nota del Progettista si precisa quanto segue:

- Il materiale delle condotte principali esistenti è riportato per ogni tratto sulla tavola di progetto n. 4: "SCHEMA DELLA RETE IDRICA NEL CENTRO QUADRIVIO BASSO";
- Il materiale delle condotte secondarie esistenti è misto, sono parte in acciaio e parte in materie plastiche;
- La dicitura "condotta secondaria non in progetto" indica condotte oggetto di intervento futuro da programmare;
- I lavori previsti per gli allacciamenti riguardano il collegamento delle condotte secondarie esistenti alla condotta principali esistente tra i pozzetti 12-15-16, ove già esistono i relativi pozzetti e saracinesche di attesa con eventuale sostituzione di tratti di condotte secondarie già esistenti ma più datate;
- Nel prezzo unitario di €. 30,90/mc della voce n. 15: "Trasporto a discarica autorizzata....", si deve intendere compreso anche l'onere di conferimento del materiale in discarica;
- Nella voce n. 23: "Conglomerato bituminoso per strato di collegamento..." la larghezza di riempimento dello scavo per le strade provinciali deve essere 0,60 m. e non 1,30 m. e lo spessore del riempimento deve essere di cm 20 e non cm 6, come da regolamento della Provincia di Salerno acquisito in questi giorni;
- Nella voce n. 24: "Conglomerato bituminoso per manto di usura..." la larghezza di ricoprimento per le strade provinciali deve essere di m. 3,00 e non m. 1,30, con una fresatura per una larghezza di m. 2,40, come da regolamento della Provincia di Salerno acquisito in questi giorni;

Campagna 15.02.2018

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Gerardo CERRA

