



Comune di BELLIZZI
Provincia di SALERNO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN AMBITO DELLA ZONA "D"
ARTIGIANALE INDUSTRIALE DI ESPANSIONE LOCALITA' PISCINE -
STRALCIO 2° LOTTO

COMMITTENTE: Comune di Bellizzi

Bellizzi, 16/07/2009

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	<u>LAVORI A CORPO</u>								
	Strade (SbCat 1)								
1 / 1 E.01.010.03 0.a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 1 - Strade VIA ANTICA Via Antica Scavo di sbancamento Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10) Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11) Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12) Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13) Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14) Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15) Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18) Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19) Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20) Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)						1 286,00 407,00 439,00 204,00 278,00 58,00 92,00 183,00 170,00 264,00		
	STRADE INGRESSO LOTTI DA M14 A M23 tra i lotti M22 e M23 (quota prog. mt 0,40 sopra quota terreno) tra i lotti M20 e M21 (quota prog. mt 0,40 sopra quota terreno) tra i lotti M18 e M19 (quota prog. mt 1,00 sopra quota terreno) tra i lotti M16 e M17 (quota prog. mt 0,70 sopra quota terreno) tra i lotti M14 e M15 (quota prog. uguale quota iniziale terreno)			60,00 60,00 60,00	12,00 12,00 12,00	0,50 0,50 0,80	360,00 360,00 576,00		
	SOMMANO...	m³					4 677,00	2,67	12 487,59
2 / 2 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 1 - Strade VIA ANTICA Via Antica Scavo di sbancamento Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10) Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11) Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12) Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13) Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14) Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15) Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18) Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19) Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20) Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)						1 286,00 407,00 439,00 204,00 278,00 58,00 92,00 183,00 170,00 264,00		
	Parziale...	m³					3 381,00		
	STRADE INGRESSO LOTTI DA M14 A M23								
	A RIPORTARE						3 381,00		12 487,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3'381,00		12'487,59
	tra i lotti M22 e M23 (quota prog. mt 0,40 sopra quota terreno)			60,00	12,00	0,50	360,00		
	tra i lotti M20 e M21 (quota prog. mt 0,40 sopra quota terreno)			60,00	12,00	0,50	360,00		
	tra i lotti M18 e M19 (quota prog. mt 1,00 sopra quota terreno)								
	tra i lotti M16 e M17 (quota prog. mt 0,70 sopra quota terreno)								
	tra i lotti M14 e M15 (quota prog. uguale quota iniziale terreno)			60,00	12,00	0,80	576,00		
	Parziale...	m ³					1'296,00		
	SOMMANO...	m ³					4'677,00	6,08	28'436,16
3 / 3 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 1 - Strade Vedi voce n° 2 [m ³ 4'677,00]						4'677,00		
	SOMMANO...	m ³					4'677,00	1,33	6'220,41
4 / 4 U.05.020.01 0.d	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta per perfetta regola d'arte: per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 SbCat 1 - Strade VIA ANTICA 2° TRAVERSA DI COLLEGAM. SP - VIA ANTICA Tratto n.1 (tra sez.1 e sez.2) Tratto n.2 (tra sez.2 e sez.3) Tratto n.3 (tra sez.3 e sez.4) Tratto n.3 (tra sez.4 e sez.5) Via Antica Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10) Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14) Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15) Tratto n.15 (tra sez.15 e sez.16) Tratto n.16 (tra sez.16 e sez.17) Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18) Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19) Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20) Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)						128,00 245,00 567,00 495,00 23,00 37,00 603,00 680,00 835,00 909,00 230,00 202,00 227,00		
	Parziale...	m ³					5'181,00		
	STRADE INGRESSO LOTTI DA M14 A M23 tra i lotti M22 e M23 tra i lotti M20 e M21 tra i lotti M18 e M19 tra i lotti M16 e M17 tra i lotti M14 e M15			60,00 60,00 60,00 60,00 60,00	12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	0,50 0,50 1,00 0,70 0,50	360,00 360,00 720,00 504,00 360,00		
	Parziale...	m ³					2'304,00		
	A RIPORTARE						7'485,00		47'144,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7'485,00		47'144,16
	SOMMANO...	m³					7'485,00	16,32	122'155,20
5 / 5 U.05.020.01 0.d	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità presc ... perfetta regola d'arte: per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 SbCat 1 - Strade VIA ANTICA Via Antica (solo Marciapiedi) Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10) Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11) Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12) Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13) Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14) Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15) Tratto n.15 (tra sez.15 e sez.16) Tratto n.16 (tra sez.16 e sez.17) Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18) Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19) Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20) Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)		304,00 195,00 177,00 165,00 386,00 431,00 306,00 222,00 526,00 213,00 376,00 439,00			0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48	145,92 93,60 84,96 79,20 185,28 206,88 146,88 106,56 252,48 102,24 180,48 210,72		
	SOMMANO...	m³					1'795,20	16,32	29'297,66
6 / 6 U.05.020.15 0.a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulazione ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SbCat 1 - Strade 2° TRAVERSA DI COLLEGAM. SP - VIA ANTICA L=190 x 12 mt largh. (incl marciapiedi) VIA ANTICA superficie carreggiata e parcheggi Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10) Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11) Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12) Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13) Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14) Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15) Tratto n.15 (tra sez.15 e sez.16) Tratto n.16 (tra sez.16 e sez.17) Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18) Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19) Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20) Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)		2280,00			0,40	912,00		
	Parziale...	m³					7'310,80		
	STRADE INGRESSO LOTTI DA M14 A M23								
	A RIPORTARE						7'310,80		198'597,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7'310,80		198'597,02
	tra i lotti M22 e M23			60,00	12,00	0,40	288,00		
	tra i lotti M20 e M21			60,00	12,00	0,40	288,00		
	tra i lotti M18 e M19			60,00	12,00	0,40	288,00		
	tra i lotti M16 e M17			60,00	12,00	0,40	288,00		
	tra i lotti M14 e M15			60,00	12,00	0,40	288,00		
	Parziale...	m³					1'440,00		
	Parziale...	m³					0,00		
	SOMMANO...	m³					8'750,80	17,13	149'901,20
7 / 9 E.03.010.01 0.e	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati a sfregatura regolare, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25 SbCat 1 - Strade VIA ANTICA Realizzazione zanelle per convogl. acqua piovana Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10)			38,00	0,50	0,25	4,75		
				49,00	0,50	0,25	6,13		
				39,00	0,50	0,25	4,88		
				29,00	0,50	0,25	3,63		
				23,00	0,50	0,25	2,88		
	Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11)			44,00	0,50	0,25	5,50		
				29,00	0,50	0,25	3,63		
				15,00	0,50	0,25	1,88		
	Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12)			21,00	0,50	0,25	2,63		
				42,00	0,50	0,25	5,25		
				44,00	0,50	0,25	5,50		
				14,00	0,50	0,25	1,75		
	Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13)			24,00	0,50	0,25	3,00		
				24,00	0,50	0,25	3,00		
	Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14)			47,00	0,50	0,25	5,88		
				47,00	0,50	0,25	5,88		
	Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15)			61,00	0,50	0,25	7,63		
				61,00	0,50	0,25	7,63		
	Tratto n.15 (tra sez.15 e sez.16)			44,00	0,50	0,25	5,50		
				44,00	0,50	0,25	5,50		
	Tratto n.16 (tra sez.16 e sez.17)			53,00	0,50	0,25	6,63		
				53,00	0,50	0,25	6,63		
	Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18)			70,50	0,50	0,25	8,81		
				70,50	0,50	0,25	8,81		
	Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19)			50,00	0,50	0,25	6,25		
				50,00	0,50	0,25	6,25		
	Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20)			53,00	0,50	0,25	6,63		
				53,00	0,50	0,25	6,63		
	Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)			94,00	0,50	0,25	11,75		
				94,00	0,50	0,25	11,75		
	STRADE INGRESSO LOTTI DA M14 A M23								
	tra i lotti M22 e M23			57,00	0,50	0,25	7,13		
				46,00	0,50	0,25	5,75		
	tra i lotti M20 e M21			57,00	0,50	0,25	7,13		
				46,00	0,50	0,25	5,75		
	tra i lotti M18 e M19			57,00	0,50	0,25	7,13		
				46,00	0,50	0,25	5,75		
	tra i lotti M16 e M17			57,00	0,50	0,25	7,13		
				46,00	0,50	0,25	5,75		
	tra i lotti M14 e M15			57,00	0,50	0,25	7,13		
				46,00	0,50	0,25	5,75		
	A RIPORTARE						236,97		348'498,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						236,97		348'498,22
	SOMMANO...	m ³					236,97	93,28	22'104,56
8 / 11 E.03.030.01 0.a	Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione SbCat 1 - Strade VIA ANTICA Realizzazione zanelle per convogl. acqua piovana Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10)			38,00		0,25	9,50		
				49,00		0,25	12,25		
				39,00		0,25	9,75		
			2,00	29,00		0,25	14,50		
				23,00		0,25	5,75		
	Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11)			44,00		0,25	11,00		
			2,00	29,00		0,25	14,50		
				15,00		0,25	3,75		
				21,00		0,25	5,25		
	Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12)			42,00		0,25	10,50		
			2,00	44,00		0,25	22,00		
				14,00		0,25	3,50		
	Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13)			8,00		0,25	2,00		
			2,00	16,00		0,25	8,00		
				24,00		0,25	6,00		
	Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14)		2,00	47,00		0,25	23,50		
			2,00	47,00		0,25	23,50		
	Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15)		2,00	61,00		0,25	30,50		
			2,00	61,00		0,25	30,50		
	Tratto n.15 (tra sez.15 e sez.16)		2,00	44,00		0,25	22,00		
			2,00	44,00		0,25	22,00		
	Tratto n.16 (tra sez.16 e sez.17)		2,00	53,00		0,25	26,50		
			2,00	53,00		0,25	26,50		
	Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18)		2,00	70,50		0,25	35,25		
			2,00	70,50		0,25	35,25		
	Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19)		2,00	50,00		0,25	25,00		
			2,00	50,00		0,25	25,00		
	Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20)		2,00	53,00		0,25	26,50		
			2,00	53,00		0,25	26,50		
	Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)		2,00	75,00		0,25	37,50		
				19,00		0,25	4,75		
			2,00	94,00		0,25	47,00		
	STRADE INGRESSO LOTTI DA M14 A M23 tra i lotti M22 e M23			57,00		0,25	14,25		
				46,00		0,25	11,50		
	tra i lotti M20 e M21			57,00		0,25	14,25		
				46,00		0,25	11,50		
	tra i lotti M18 e M19			57,00		0,25	14,25		
				46,00		0,25	11,50		
	tra i lotti M16 e M17			57,00		0,25	14,25		
				46,00		0,25	11,50		
	tra i lotti M14 e M15			57,00		0,25	14,25		
				46,00		0,25	11,50		
	A RIPORTARE						734,75		370'602,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						734,75		370'602,78
	SOMMANO...	m ²					734,75	19,90	14'621,53
9 / 12 R.05.030.10 0.1	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra SbCat 1 - Strade VIA ANTICA Realizzazione zanelle per convogl. acqua piovana in ragione di 3 kg/mq Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10)			38,00	0,50	3,00	57,00		
				49,00	0,50	3,00	73,50		
				39,00	0,50	3,00	58,50		
				29,00	0,50	3,00	43,50		
				23,00	0,50	3,00	34,50		
	Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11)			44,00	0,50	3,00	66,00		
				29,00	0,50	3,00	43,50		
				15,00	0,50	3,00	22,50		
				21,00	0,50	3,00	31,50		
	Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12)			42,00	0,50	3,00	63,00		
				44,00	0,50	3,00	66,00		
				14,00	0,50	3,00	21,00		
	Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13)			24,00	0,50	3,00	36,00		
				24,00	0,50	3,00	36,00		
	Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14)			47,00	0,50	3,00	70,50		
				47,00	0,50	3,00	70,50		
	Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15)			61,00	0,50	3,00	91,50		
				61,00	0,50	3,00	91,50		
	Tratto n.15 (tra sez.15 e sez.16)			44,00	0,50	3,00	66,00		
				44,00	0,50	3,00	66,00		
	Tratto n.16 (tra sez.16 e sez.17)			53,00	0,50	3,00	79,50		
				53,00	0,50	3,00	79,50		
	Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18)			70,50	0,50	3,00	105,75		
				70,50	0,50	3,00	105,75		
	Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19)			50,00	0,50	3,00	75,00		
				50,00	0,50	3,00	75,00		
	Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20)			53,00	0,50	3,00	79,50		
				53,00	0,50	3,00	79,50		
	Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)			94,00	0,50	3,00	141,00		
				94,00	0,50	3,00	141,00		
	STRADE INGRESSO LOTTI DA M14 A M23 tra i lotti M22 e M23			57,00	0,50	3,00	85,50		
				46,00	0,50	3,00	69,00		
	tra i lotti M20 e M21			57,00	0,50	3,00	85,50		
				46,00	0,50	3,00	69,00		
	tra i lotti M18 e M19			57,00	0,50	3,00	85,50		
				46,00	0,50	3,00	69,00		
	tra i lotti M16 e M17			57,00	0,50	3,00	85,50		
				46,00	0,50	3,00	69,00		
	tra i lotti M14 e M15			57,00	0,50	3,00	85,50		
				46,00	0,50	3,00	69,00		
	SOMMANO...	kg					2'842,50	1,83	5'201,78
10 / 13 U.05.020.17	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del								
	A RIPORTARE								390'426,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								390'426,09
0.a	CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norm ... glomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A SbCat 1 - Strade VIA ANTICA Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10) Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11) Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12) Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13) Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14) Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15) Tratto n.15 (tra sez.15 e sez.16) Tratto n.16 (tra sez.16 e sez.17) Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18) Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19) Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20) Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)		1835,00 1001,00 1021,00 515,00 1047,00 1464,00 1055,00 1427,00 1752,00 1338,00 1277,00 2265,00			7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00	12'845,00 7'007,00 7'147,00 3'605,00 7'329,00 10'248,00 7'385,00 9'989,00 12'264,00 9'366,00 8'939,00 15'855,00		
	Parziale...	m²/cm					111'979,00		
	STRADE INGRESSO LOTTI DA M14 A M23 tra i lotti M22 e M23 tra i lotti M20 e M21 tra i lotti M18 e M19 tra i lotti M16 e M17 tra i lotti M14 e M15 a detrarre superf. marciapiedi			60,00 60,00 60,00 60,00 60,00	12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	7,00 7,00 7,00 7,00 7,00	5'040,00 5'040,00 5'040,00 5'040,00 5'040,00		
	Parziale...	m²/cm					21'840,00		
	Sommano positivi...	m²/cm					137'179,00		
	Sommano negativi...	m²/cm					-3'360,00		
	SOMMANO...	m²/cm					133'819,00	1,18	157'906,42
11 / 14 U.05.020.19 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SbCat 1 - Strade VIA ANTICA Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10) Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11) Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12) Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13) Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14) Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15) Tratto n.15 (tra sez.15 e sez.16) Tratto n.16 (tra sez.16 e sez.17) Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18) Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19) Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20) Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)		1835,00 1001,00 1021,00 515,00 1047,00 1464,00 1055,00 1427,00 1752,00 1338,00 1277,00 2265,00			3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	5'505,00 3'003,00 3'063,00 1'545,00 3'141,00 4'392,00 3'165,00 4'281,00 5'256,00 4'014,00 3'831,00 6'795,00		
	Parziale...	m²/cm					47'991,00		
	STRADE INGRESSO LOTTI DA M14 A M23 tra i lotti M22 e M23 tra i lotti M20 e M21 tra i lotti M18 e M19 tra i lotti M16 e M17 tra i lotti M14 e M15 a detrarre superf. marciapiedi			60,00 60,00 60,00 60,00 60,00	12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	2'160,00 2'160,00 2'160,00 2'160,00 2'160,00		
	Parziale...	m²/cm					9'360,00		
	A RIPORTARE						57'351,00		548'332,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						57'351,00		548'332,51
	Parziale...	m ² /cm					0,00		
	Sommano positivi...	m ² /cm					58'791,00		
	Sommano negativi...	m ² /cm					-1'440,00		
	SOMMANO...	m ² /cm					57'351,00	1,49	85'452,99
12 / 42 E.03.010.01 0.e	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... rifetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25 SbCat 1 - Strade Realizzazione zanelle per convogl. acqua piovana 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica 2 lati uguali		2,00	185,00	0,50	0,25	46,25		
	SOMMANO...	m ³					46,25	93,28	4'314,20
13 / 44 R.05.030.10 0.1	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra SbCat 1 - Strade Realizzazione zanelle per convogl. acqua piovana in ragione di 3 kg/mq 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica 2 lati uguali		2,00	185,00	0,50	3,00	555,00		
	SOMMANO...	kg					555,00	1,83	1'015,65
14 / 45 E.03.030.01 0.a	Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione SbCat 1 - Strade Realizzazione zanelle per convogl. acqua piovana 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica 2 lati uguali		4,00	185,00		0,25	185,00		
	SOMMANO...	m ²					185,00	19,90	3'681,50
15 / 46 U.05.020.17 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme ... glomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A SbCat 1 - Strade 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica								
	A RIPORTARE								642'796,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								642'796,85
	a detrarre sup marciapiedi		2060,00				6,00	12'360,00	
			650,52				6,00	-3'903,12	
	Parziale...	m ² /cm						8'456,88	
	Sommano positivi...	m ² /cm						12'360,00	
	Sommano negativi...	m ² /cm						-3'903,12	
	SOMMANO...	m ² /cm						8'456,88	1,18
16 / 47 U.05.020.19 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SbCat 1 - Strade 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica e relativo parcheggio		2060,00				3,00	6'180,00	
	a detrarre superficie marciapiedi		650,52				3,00	-1'951,56	
	Sommano positivi...	m ² /cm						6'180,00	
	Sommano negativi...	m ² /cm						-1'951,56	
	SOMMANO...	m ² /cm						4'228,44	1,49
	Marciapiedi (SbCat 2)								
17 / 7 U.05.030.02 0.b	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 SbCat 2 - Marciapiedi VIA ANTICA Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10)			38,00				38,00	
				49,00				49,00	
				27,00				27,00	
				39,00				39,00	
	Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11)			44,00				44,00	
				15,00				15,00	
				29,00				29,00	
	Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12)			42,00				42,00	
				31,00				31,00	
	Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13)			27,00				27,00	
				30,00				30,00	
	Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14)			52,00				52,00	
				46,00				46,00	
	Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15)			65,00				65,00	
				71,00				71,00	
	Tratto n.15 (tra sez.15 e sez.16)			44,00				44,00	
				44,00				44,00	
	Tratto n.16 (tra sez.16 e sez.17)			48,00				48,00	
				34,00				34,00	
	Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18)			74,00				74,00	
				83,00				83,00	
	Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19)			11,00				11,00	
				35,00				35,00	
				19,00				19,00	
				21,00				21,00	
	Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20)			57,00				57,00	
				53,00				53,00	
	Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)			6,50				6,50	
				57,00				57,00	
				29,00				29,00	
	A RIPORTARE							1'220,50	659'076,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'220,50		659'076,35
	Per aiuole alberi dim cm 80 x 80		104,00	28,00 44,00 17,00 3,20			28,00 44,00 17,00 332,80		
	STRADE INGRESSO LOTTI DA M14 A M23 tra i lotti M22 e M23 tra i lotti M20 e M21 tra i lotti M18 e M19 tra i lotti M16 e M17 tra i lotti M14 e M15			107,00 107,00 107,00 107,00 107,00			107,00 107,00 107,00 107,00 107,00		
	SOMMANO...	m					2'177,30	20,15	43'872,60
18 / 8 E.22.020.05 0.a	Masselli di calcestruzzo vibrocompreso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... a circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio SbCat 2 - Marciapiedi VIA ANTICA Via Antica (solo Marciapiedi) Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10) Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11) Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12) Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13) Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14) Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15) Tratto n.15 (tra sez.15 e sez.16) Tratto n.16 (tra sez.16 e sez.17) Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18) Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19) Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20) Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21) a detrarre superf. aiuole alberi dim. nette cm 70 x 70		104,00	0,70	0,70	304,00 195,00 177,00 165,00 386,00 431,00 306,00 222,00 526,00 213,00 376,00 439,00 -50,96			
	STRADE INGRESSO LOTTI DA M14 A M23 tra i lotti M22 e M23 tra i lotti M20 e M21 tra i lotti M18 e M19 tra i lotti M16 e M17 tra i lotti M14 e M15						103,00 103,00 103,00 103,00 103,00		
	Parziale...	m ²					4'204,04		
	Sommano positivi...	m ²					4'255,00		
	Sommano negativi...	m ²					-50,96		
	SOMMANO...	m ²					4'204,04	23,01	96'734,96
19 / 10 E.03.010.01 0.e	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25 SbCat 2 - Marciapiedi								
	A RIPORTARE								799'683,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									799'683,91
	VIA ANTICA Massetto di sottofondo marciapiedi Tratto n.9 (tra sez.9 e sez.10) Tratto n.10 (tra sez.10 e sez.11) Tratto n.11 (tra sez.11 e sez.12) Tratto n.12 (tra sez.12 e sez.13) Tratto n.13 (tra sez.13 e sez.14) Tratto n.14 (tra sez.14 e sez.15) Tratto n.15 (tra sez.15 e sez.16) Tratto n.16 (tra sez.16 e sez.17) Tratto n.17 (tra sez.17 e sez.18) Tratto n.18 (tra sez.18 e sez.19) Tratto n.19 (tra sez.19 e sez.20) Tratto n.20 (tra sez.20 e sez.21)								
	SOMMANO...	m³					374,00	93,28	34'886,72
20 / 39 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 2 - Marciapiedi Vedi voce n° 38 [m³ 170,26]						170,26		
	SOMMANO...	m³					170,26	1,33	226,45
21 / 40 U.05.030.02 0.b	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 SbCat 2 - Marciapiedi 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica lato dx (marciapiede continuo) lato sx con parcheggio tratto lotto per aiuole alberi dim. cm 80 x 80						165,00 6,00 123,00 65,00 52,00		165,00 6,00 123,00 65,00 166,40
	SOMMANO...	m					525,40	20,15	10'586,81
22 / 41 E.22.020.05 0.a	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei mas ... a circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4,5÷6 cm, base 25 cm, altezza 14 cm: finitura superiore standard colore grigio SbCat 2 - Marciapiedi 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica lato dx (marciapiede continuo) lato sx con parcheggio lato lotto a detrarre superf. aiuole alberi dim. nette cm 70 x 70						386,00 5,00 125,00 160,00 52,00		-25,48
A RIPORTARE								650,52	845'383,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						650,52		845'383,89
	Parziale...	m ²					650,52		
	Sommano positivi...	m ²					676,00		
	Sommano negativi...	m ²					-25,48		
	SOMMANO...	m ²					650,52	23,01	14'968,47
23 / 43 E.03.010.01 0.e	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... rifetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25 SbCat 2 - Marciapiedi massetti di sottofondo marciapiedi a partire da nord: 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica lato dx (marciapiede continuo) lato sx con parcheggio		386,00			0,10	38,60		
			5,00			0,10	0,50		
			125,00			0,10	12,50		
	lato lotto		160,00			0,10	16,00		
	SOMMANO...	m ³					67,60	93,28	6'305,73
	Rete fognaria (SbCat 3)								
24 / 15 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) SbCat 3 - Rete fognaria VIA ANTICA PER COLLETTORI PRINCIPALI FOGNA MISTA da P8 a P18 da P18 a P27 da P27 a P28 PER POZZETTI (dim. est. cm.150x150x240h)			296,00	1,00	1,70	503,20		
				266,00	1,00	1,70	452,20		
				30,00	1,10	1,80	59,40		
			21,00	2,20	2,20	2,40	243,94		
	SOMMANO...	m ³					1'258,74	3,20	4'027,97
25 / 16 N.P.01	Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile di sezione quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaiato elettrosaldato fi 4 a maglia ... mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero. SbCat 3 - Rete fognaria VIA ANTICA PER COLLETTORI PRINCIPALI FOGNA MISTA Pozzetti: 8 Pozzetti: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 Pozzetti: 19,20,21,22,23,24,25,26,27,						1,00		
							10,00		
							9,00		
	SOMMANO...	cad.					20,00	680,00	13'600,00
26 / 17 U.02.040.03 0.f	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete ... ormazione del letto di posa e del rinfilo in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² DN 500 mm e d im/min 418 mm SbCat 3 - Rete fognaria VIA ANTICA PER COLLETTORI PRINCIPALI (N.B. lunghezze al netto								
	A RIPORTARE								884'286,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								884'286,06
	dei vuoti pozzetti) FOGNA MISTA tubo da Ø 500 da P8 a P18 da P18 a P28			306,00 305,00			306,00 305,00		
	SOMMANO...	m					611,00	54,93	33'562,23
27 / 18 U.02.040.03 0.g	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m² DN 630 mm e diametro interno 527 mm SbCat 3 - Rete fognaria VIA ANTICA PER COLLETTORI PRINCIPALI (N.B. lunghezze al netto dei vuoti pozzetti) FOGNA MISTA tubo da Ø 500 da P27 a P28			30,00			30,00		
	SOMMANO...	m					30,00	75,11	2'253,30
28 / 19 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 3 - Rete fognaria VIA ANTICA PER COLLETTORI PRINCIPALI (N.B. lunghezze al netto dei vuoti pozzetti) FOGNA MISTA da P8 a P18 da P18 a P28			296,00 300,00	0,90 0,90	0,80 0,80	213,12 216,00		
	Parziale...	m³					429,12		
	a detrarre tubo da Ø500 da P8 a P18 da P18 a P28			296,00 300,00	0,12 0,12		-35,52 -36,00		
	Parziale...	m³					-71,52		
	Sommano positivi...	m³					429,12		
	Sommano negativi...	m³					-71,52		
	SOMMANO...	m³					357,60	24,76	8'854,18
29 / 20 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SbCat 3 - Rete fognaria VIA ANTICA PER COLLETTORI PRINCIPALI FOGNA MISTA da P8 a P18 da P18 a P28 PER POZZETTI (dim. est. cm.150x150x240h) a detrarre volume pozzetti a detrarre volume sabbia e tubi			296,00 300,00 21,00 21,00	1,00 1,00 2,20 1,50	1,70 1,70 2,40 2,20	503,20 510,00 243,94 -103,95 -429,12		
	Sommano positivi...	m³					1'257,14		
	Sommano negativi...	m³					-533,07		
	A RIPORTARE						724,07		928'955,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						724,07		928'955,77
	SOMMANO...	m³					724,07	1,99	1'440,90
30 / 21 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 3 - Rete fognaria VIA ANTICA PER COLLETTORI PRINCIPALI FOGNA MISTA da P8 a P18 da P18 a P28 PER POZZETTI (dim. est. cm.150x150x240h) a detrarre volume rinterro								
				296,00	1,00	1,70	503,20		
				300,00	1,00	1,70	510,00		
			21,00	2,20	2,20	2,40	243,94		
							-724,07		
	Sommano positivi...	m³					1'257,14		
	Sommano negativi...	m³					-724,07		
	SOMMANO...	m³					533,07	6,08	3'241,07
31 / 22 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 3 - Rete fognaria Vedi voce n° 21 [m³ 533,07]						533,07		
	SOMMANO...	m³					533,07	1,33	708,98
32 / 23 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 3 - Rete fognaria VIA ANTICA COLLETTORI SECONDARI (COMPRESO POZZETTI) LINEE SECONDARIE, CADITOIE ECC. FOGNA MISTA VIA ANTICA da P27 a P121 (raccordo con tratta P121-P127) da P10 a P10a da P13 a P13d da P16 a P16d da P9 a P9c da P13 a P13c da P16 a P16c da P20 a P20c da P23 a P23c predisp. allacci lotti REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: da P8 a P22 P23 da P9 a P9c da P13 a P13c da P16 a P16c da P20 a P20c da P23 a P23c P24 P25 P26 P121 P27								
				25,00	1,00	1,70	42,50		
				10,00	0,60	1,20	7,20		
				10,00	0,60	1,20	7,20		
				10,00	0,60	1,20	7,20		
				72,00	0,60	1,20	51,84		
				65,00	0,60	1,20	46,80		
				65,00	0,60	1,20	46,80		
				68,00	0,60	1,20	48,96		
				68,00	0,60	1,20	48,96		
			26,00	15,00	0,60	1,00	234,00		
			15,00	13,00	0,60	1,00	117,00		
			1,00	10,00	0,60	1,00	6,00		
			4,00	12,00	0,60	1,00	28,80		
			4,00	12,00	0,60	1,00	28,80		
			4,00	12,00	0,60	1,00	28,80		
			4,00	12,00	0,60	1,00	28,80		
			4,00	12,00	0,60	1,00	28,80		
			4,00	12,00	0,60	1,00	28,80		
				17,00	0,60	1,00	10,20		
				45,00	0,60	1,00	27,00		
				5,00	0,60	1,00	3,00		
				10,00	0,60	1,00	6,00		
				23,00	0,60	1,00	13,80		
	A RIPORTARE						868,46		934'346,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						868,46		934'346,72
	SOMMANO...	m ³					868,46	3,20	2'779,07
33 / 24 U.02.040.03 0.d	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con formazione del letto di posa e del rinfilanco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² DN 315 mm e d im/min 263 mm SbCat 3 - Rete fognaria VIA ANTICA COLLETTORI E LINEE SECONDARE FOGNA MISTA da P10 a P10a da P13 a P13d da P16 a P16d da P9 a P9c da P13 a P13c da P16 a P16c da P20 a P20c da P23 a P23c PREDISP. ALLACCI LOTTI								
				10,00			10,00		
				10,00			10,00		
				10,00			10,00		
				72,00			72,00		
				65,00			65,00		
				65,00			65,00		
				68,00			68,00		
				68,00			68,00		
			26,00	15,00			390,00		
	SOMMANO...	m					758,00	23,98	18'176,84
34 / 25 U.02.040.03 0.e	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con formazione del letto di posa e del rinfilanco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² DN 400 mm e d im/min 335 mm SbCat 3 - Rete fognaria COLLETTORI E LINEE SECONDARE FOGNA MISTA VIA ANTICA COLLETTORI E LINEE SECONDARE da P27 a P121 (raccordo con tratta P121-P127)								
				24,00			24,00		
	SOMMANO...	m					24,00	34,82	835,68
35 / 26 U.02.040.03 0.c	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con formazione del letto di posa e del rinfilanco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² DN 250 mm e d im/min 209 mm SbCat 3 - Rete fognaria REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: VIA ANTICA REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: da P8 a P22 P23 da P9 a P9c da P13 a P13c da P16 a P16c da P20 a P20c da P23 a P23c								
			15,00	13,00			195,00		
			1,00	10,00			10,00		
			4,00	12,00			48,00		
			4,00	12,00			48,00		
			4,00	12,00			48,00		
			4,00	12,00			48,00		
			4,00	12,00			48,00		
			4,00	12,00			48,00		
	A R I P O R T A R E						445,00		956'138,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						445,00		956'138,31
	P24			17,00			17,00		
	P25			45,00			45,00		
	P26			5,00			5,00		
	P121			10,00			10,00		
	P27			23,00			23,00		
	SOMMANO...	m					545,00	17,05	9'292,25
36 / 27 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 3 - Rete fognaria COLLETTORI SECONDARI FOGNA MISTA								
	VIA ANTICA da P27 a P121 (raccordo con tratta P121-P127) Per Tubazione da Ø 250			25,00	0,90	0,80	18,00		
	da P10 a P10a			10,00	0,60	0,60	3,60		
	da P13 a P13d			10,00	0,60	0,60	3,60		
	da P16 a P16d			10,00	0,60	0,60	3,60		
	da P9 a P9c			72,00	0,60	0,60	25,92		
	da P13 a P13c			65,00	0,60	0,60	23,40		
	da P16 a P16c			65,00	0,60	0,60	23,40		
	da P20 a P20c			68,00	0,60	0,60	24,48		
	da P23 a P23c			68,00	0,60	0,60	24,48		
	PREDISP. ALLACCI LOTTI a detrarre tubo da Ø 250		31,00	15,00	0,50	0,60	139,50		
	da P10 a P10a			10,00	0,05		-0,50		
	da P13 a P13d			10,00	0,05		-0,50		
	da P16 a P16d			10,00	0,05		-0,50		
	da P9 a P9c			72,00	0,05		-3,60		
	da P13 a P13c			65,00	0,05		-3,25		
	da P16 a P16c			65,00	0,05		-3,25		
	da P20 a P20c			68,00	0,05		-3,40		
	da P23 a P23c			68,00	0,05		-3,40		
	PREDISP. ALLACCI LOTTI		26,00	15,00	0,05		-19,50		
	Parziale...	m³					252,08		
	REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: Per tubazione da Ø 200								
	da P8 a P22		15,00	13,00	0,50	0,60	58,50		
	P23		1,00	10,00	0,50	0,60	3,00		
	da P9 a P9c		4,00	12,00	0,50	0,60	14,40		
	da P13 a P13c		4,00	12,00	0,50	0,60	14,40		
	da P16 a P16c		4,00	12,00	0,50	0,60	14,40		
	da P20 a P20c		4,00	12,00	0,50	0,60	14,40		
	da P23 a P23c		4,00	12,00	0,50	0,60	14,40		
	P24			17,00	0,50	0,60	5,10		
	P25			45,00	0,50	0,60	13,50		
	P26			5,00	0,50	0,60	1,50		
	P121			10,00	0,50	0,60	3,00		
	P27			23,00	0,50	0,60	6,90		
	VIA ANTICA (pozzetti uscita lotti) parti uguali x 5 lati Per pozzetti di raccordo								
	Pozzetto 10a		5,00	0,70	0,70	0,10	0,25		
	Pozzetti: 9a,9b,9c		15,00	0,70	0,70	0,10	0,74		
	Pozzetti: 13a,13b,13c,13d		20,00	0,70	0,70	0,10	0,98		
	Pozzetti: 16a,16b,16c,16d		20,00	0,70	0,70	0,10	0,98		
	Pozzetti: 20a,20b,20c		15,00	0,70	0,70	0,10	0,74		
	Pozzetti: 23a,23b,23c		15,00	0,70	0,70	0,10	0,74		
	REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI: incluso altezza prolunghe pozzetti (parti uguali x 5) numero di caditoie riferite ai pozzetti :								
	Via Antica								
	da P8 a P22		150,00	0,70	0,70	0,10	7,35		
	P23		10,00	0,70	0,70	0,10	0,49		
	A RIPORTARE						427,85		965'430,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						427,85		965'430,56
	P9a e P9b		20,00	0,70	0,70	0,10	0,98		
	P13a e P13b		20,00	0,70	0,70	0,10	0,98		
	P16a e P16b		20,00	0,70	0,70	0,10	0,98		
	P20a e P20b		20,00	0,70	0,70	0,10	0,98		
	P23a e P23b		20,00	0,70	0,70	0,10	0,98		
	P24		10,00	0,70	0,70	0,10	0,49		
	P25		15,00	0,70	0,70	0,10	0,73		
	P26		5,00	0,70	0,70	0,10	0,24		
	P121		10,00	0,70	0,70	0,10	0,49		
	P27		10,00	0,70	0,70	0,10	0,49		
	Parziale...	m³					183,11		
	Sommano positivi...	m³					473,09		
	Sommano negativi...	m³					-37,90		
	SOMMANO...	m³					435,19	24,76	10'775,30
37 / 28 U.04.020.01 0.f	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm SbCat 3 - Rete fognaria VIA ANTICA (pozzetti uscita lotti) Pozzetto 10a Pozzetti: 9a,9b,9c Pozzetti: 13a,13b,13c,13d Pozzetti: 16a,16b,16c,16d Pozzetti: 20a,20b,20c Pozzetti: 23a,23b,23c						1,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00		
	SOMMANO...	cad					18,00	80,38	1'446,84
38 / 29 U.04.020.02 0.e	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm SbCat 3 - Rete fognaria REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI: numero di caditoie riferite ai pozzetti : VIA ANTICA da P8 a P22 P23 P9a e P9b P13a e P13b P16a e P16b P20a e P20b P23a e P23b P24 P25 P26 P121 P27						30,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 3,00 1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO...	cad					62,00	62,80	3'893,60
39 / 30 U.04.020.03 0.h	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo								
	A RIPORTARE								981'546,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'150,00		987'470,33
	da P18 a P27		9,00				1'035,00		
	da P27 a P28		1,00				115,00		
	Pozzetti Lotti (carrabili 60*60)								
	Pozzetto 10a		1,00				80,00	80,00	
	Pozzetti: 9a,9b,9c		3,00				80,00	240,00	
	Pozzetti: 13a,13b,13c,13d		4,00				80,00	320,00	
	Pozzetti: 16a,16b,16c,16d		4,00				80,00	320,00	
	Pozzetti: 20a,20b,20c		3,00				80,00	240,00	
	Pozzetti: 23a,23b,23c		3,00				80,00	240,00	
	REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI:								
	da P8 a P22		30,00				42,00	1'260,00	
	P23		2,00				42,00	84,00	
	P9a e P9b		4,00				42,00	168,00	
	P13a e P13b		4,00				42,00	168,00	
	P16a e P16b		4,00				42,00	168,00	
	P20a e P20b		4,00				42,00	168,00	
	P23a e P23b		4,00				42,00	168,00	
	P24		2,00				42,00	84,00	
	P25		3,00				42,00	126,00	
	P26		1,00				42,00	42,00	
	P121		2,00				42,00	84,00	
	P27		2,00				42,00	84,00	
	SOMMANO...	kg					6'344,00	4,00	25'376,00
44 / 35 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 3 - Rete fognaria 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica COLLETTORI SECONDARI (COMPRESO POZZETTI) tratta da P8 a P87 REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: TRA P74 e P78								
				190,00	1,00	1,70		323,00	
			10,00	8,00	0,60	1,00		48,00	
	SOMMANO...	m³					371,00	3,20	1'187,20
45 / 36 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 3 - Rete fognaria 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica COLLETTORI SECONDARI (al netto larghezza pozzetti) FOGNA MISTA tubo da Ø 315 tratta da P8 a P87 a detrarre tubo tratta da P8 a P87 REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: TRA P74 e P78 REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: incluso altezza prolunghe pozzetti (parti uguali x 5) numero di caditoie riferite ai pozzetti : TRA P74 e P78								
				185,00	0,90	0,80		133,20	
				185,00	0,07			-12,95	
			5,00	8,00	0,60	0,50		12,00	
			50,00	0,70	0,70	1,00		24,50	
	Parziale...	m³					156,75		
	A RIPORTARE						156,75		1'014'033,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						156,75		1'014'033,53
	Sommano positivi...	m ³					169,70		
	Sommano negativi...	m ³					-12,95		
	SOMMANO...	m ³					156,75	24,76	3'881,13
46 / 37 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SbCat 3 - Rete fognaria 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica COLLETTORI SECONDARI (COMPRESO POZZETTI) tratta da P8 a P87 REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: TRA P74 e P78 a detrarre volume sabbia a detrarre volume pozzetti principali Pozzetti: 74,75,76,77,78 a detrarre volume pozzetti caditoie TRA P74 e P78								
	Parziale...	m ³		190,00	1,00	1,70	323,00		
	Sommano positivi...	m ³					48,00		
	Sommano negativi...	m ³	10,00	8,00	0,60	1,00	-156,75		
	SOMMANO...	m ³							
	Sommano positivi...	m ³					5,00		
	Sommano negativi...	m ³		1,20	1,20	1,40	-10,08		
	SOMMANO...	m ³	10,00	0,70	0,70	0,70	-3,43		
	Parziale...	m ³					200,74		
	Sommano positivi...	m ³					371,00		
	Sommano negativi...	m ³					-170,26		
	SOMMANO...	m ³					200,74	1,99	399,47
47 / 38 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 3 - Rete fognaria 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica COLLETTORI SECONDARI (COMPRESO POZZETTI) tratta da P8 a P87 REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: TRA P74 e P78 a detrarre rinterro								
	Sommano positivi...	m ³		190,00	1,00	1,70	323,00		
	Sommano negativi...	m ³	10,00	8,00	0,60	1,00	48,00		
	SOMMANO...	m ³					-200,74		
	Sommano positivi...	m ³					371,00		
	Sommano negativi...	m ³					-200,74		
	SOMMANO...	m ³					170,26	6,08	1'035,18
48 / 48 N.P.02	Fornitura e posa in opera di pozzetto di sezione rettangolare o quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di alcestruzzo con armatura in ferro acciaioso elettrosaldato fi 4 a ma ... mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero. SbCat 3 - Rete fognaria PER COLLETTORI PRINCIPALI (linea parallela al collettore principale) FOGNA MISTA 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica Pozzetti: 74,75,76,77,78								
	Sommano positivi...	m ³					5,00		
	Sommano negativi...	m ³							
	SOMMANO...	m ³							
	A RIPORTARE						5,00		1'019'349,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,00		1'019'349,31
49 / 49 U.04.020.02 0.e	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm SbCat 3 - Rete fognaria REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica P74 e P75 P76 P77 P78	cad.					5,00	395,34	1'976,70
	SOMMANO...						4,00 2,00 2,00 2,00		
50 / 50 U.04.020.03 0.h	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x25 cm SbCat 3 - Rete fognaria REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica P74 e P75 P76 P77 P78	cad					10,00	62,80	628,00
51 / 51 U.04.020.29 0.a	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. ... tizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso SbCat 3 - Rete fognaria PER COLLETTORI PRINCIPALI 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica FOGNA MISTA (tutti pozzetti carrabili 80*80) Pozzetti: 74,75,76,77,78 REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI caditoie carrabili P74 e P75 P76 P77 P78	cad					10,00	29,63	296,30
	SOMMANO...						5,00 4,00 2,00 2,00 2,00	115,00 42,00 42,00 42,00 42,00	575,00 168,00 84,00 84,00 84,00
52 / 52 U.02.040.03 0.c	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ...	kg					995,00	4,00	3'980,00
	A RIPORTARE								1'026'230,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'026'230,31
	ormazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² DN 250 mm e d im/min 209 mm SbCat 3 - Rete fognaria 2°TRAV. DI COLL. SP- VIA Antica REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: daP74 a P78		10,00	8,00			80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	17,05	1'364,00
53 / 53 U.02.040.03 0.c	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia pare ... ormazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² DN 250 mm e d im/min 209 mm SbCat 3 - Rete fognaria VIA S.GIOVANNI (ZONA PdF) REALIZZAZ. CADITOIE STRADALI collegate ai pozzetti: FOGNA MISTA tubo da Ø 200 da P122 a P127		6,00	9,00			54,00		
	SOMMANO...	m					54,00	17,05	920,70
	Rete idrica ed antincendio (SbCat 4)								
54 / 54 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio (a partire da Nord) VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 125mm (L. tot.) rete idrica linea diam. 75 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) escluso strade ingresso lotti da M14 a M23			650,00	0,40	0,80	208,00		
			4,00	10,00	0,30	0,80	9,60		
			5,00	15,00	0,40	0,80	24,00		
			5,00	55,00	0,30	0,80	66,00		
			2,00	2,50	2,50	2,40	30,00		
			5,00	2,30	2,30	2,40	63,48		
			9,00	1,90	1,90	1,85	60,11		
			20,00	12,00	0,30	0,80	57,60		
			5,00	1,90	1,90	1,85	33,39		
			1,00	10,00	0,30	0,80	2,40		
			1,00	35,00	0,30	0,80	8,40		
	SOMMANO...	m ³					562,98	3,20	1'801,54
55 / 55 U.04.010.01 0.a	Rinfiacco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 125mm (L. tot.) rete idrica linea diam. 75 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) escluso strade ingresso lotti da M14 a M23			650,00	0,40	0,30	78,00		
			4,00	10,00	0,30	0,20	2,40		
			5,00	15,00	0,40	0,25	7,50		
	A RIPORTARE						87,90		1'030'316,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						87,90		1'030'316,55
	linea diam. 75 mm (per pozz. lotti da M14 a M23)		5,00	55,00	0,30	0,20	16,50		
	l. diam 40 mm (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4)		20,00	12,00	0,30	0,20	14,40		
	linea diam. 75 mm allacciam. idranti		1,00	10,00	0,30	0,20	0,60		
			1,00	35,00	0,30	0,20	2,10		
	SOMMANO...	m ³					121,50	24,76	3'008,34
56 / 56 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 125mm (L. tot.) rete idrica linea diam. 75 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) escluso strade ingresso lotti da M14 a M23			650,00	0,40	0,80	208,00		
	linea diam. 75 mm (colleg. pozz. lotti lati strada)		4,00	10,00	0,30	0,80	9,60		
	linea diam. 110 mm (per pozz. lotti da M14 a M23)		5,00	15,00	0,40	0,80	24,00		
	linea diam. 75 mm (per pozz. lotti da M14 a M23)		5,00	55,00	0,30	0,80	66,00		
	pozzetti di incrocio		2,00	2,50	2,50	2,40	30,00		
	pozzetti di diramazione utenze		5,00	2,30	2,30	2,40	63,48		
	pozzetti di allacciamento utenze lotti		9,00	1,90	1,90	1,85	60,11		
	l. diam 75 mm (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4)		20,00	12,00	0,30	0,80	57,60		
	pozz. di allacciam. utenze lotti interni parti ug. 1x5		5,00	1,90	1,90	1,85	33,39		
	linea diam. 75 mm allacciam. idranti		2,00	10,00	0,30	0,80	4,80		
	a detrarre ingombro pozzetti		2,00	2,00	2,00	2,20	-17,60		
			5,00	1,60	1,60	2,20	-28,16		
			9,00	1,40	1,40	1,40	-24,70		
			5,00	1,40	1,40	1,40	-13,72		
	a detrarre volume sabbia per letto di posa tubazioni			650,00	0,40	0,30	-78,00		
			5,00	15,00	0,30	0,20	-4,50		
			5,00	55,00	0,30	0,20	-16,50		
			9,00	10,00	0,40	0,25	-9,00		
			3,00	15,00	0,30	0,20	-2,70		
			20,00	12,00	0,30	0,20	-14,40		
			3,00	10,00	0,30	0,20	-1,80		
	Parziale...	m ³					345,90		
	Sommano positivi...	m ³					556,98		
	Sommano negativi...	m ³					-211,08		
	SOMMANO...	m ³					345,90	1,99	688,34
57 / 57 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 125 mm (L. tot.) rete idrica linea diam. 75 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) escluso strade ingresso lotti da M14 a M23			650,00	0,40	0,80	208,00		
	linea diam. 75 mm (colleg. pozz. lotti lati strada)		4,00	10,00	0,30	0,80	9,60		
	linea diam. 110 mm (per pozz. lotti da M14 a M23)		5,00	15,00	0,40	0,80	24,00		
	linea diam. 75 mm (per pozz. lotti da M14 a M23)		5,00	55,00	0,30	0,80	66,00		
	pozzetti di incrocio		2,00	2,50	2,50	2,40	30,00		
	pozzetti di diramazione utenze		5,00	2,30	2,30	2,40	63,48		
	pozzetti di allacciamento utenze lotti		9,00	1,90	1,90	1,85	60,11		
	l. diam 40 mm (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4)		20,00	12,00	0,30	0,80	57,60		
	pozz. di allacciam. utenze lotti interni parti ug. 1x5		5,00	1,90	1,90	1,85	33,39		
	linea diam. 75 mm allacciam. idranti		2,00	10,00	0,30	0,80	4,80		
			1,00	35,00	0,30	0,80	8,40		
	A RIPORTARE						565,38		1'034'013,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						565,38		1'034'013,23
	a detrarre volume rinterro						-345,90		
	Sommano positivi...	m³					565,38		
	Sommano negativi...	m³					-345,90		
	SOMMANO...	m³					219,48	6,08	1'334,44
58 / 58 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio Vedi voce n° 57 [m³ 219,48]						219,48		
	SOMMANO...	m³					219,48	1,33	291,91
59 / 59 U.01.030.08 0.d	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea diam. 75 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) l. diam 40 mm (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4)		20,00	12,00			240,00		
	SOMMANO...	m					240,00	4,96	1'190,40
60 / 60 U.01.030.08 0.g	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... ianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea diam. 75 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) escluso strade ingresso lotti da M14 a M23		9,00	10,00			90,00		
			3,00	15,00			45,00		
			5,00	55,00			275,00		
			2,00	10,00			20,00		
			1,00	35,00			35,00		
	SOMMANO...	m					465,00	7,82	3'636,30
61 / 61 U.01.030.08 0.i	Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... nco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea diam. 75 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) linea diam. 110 mm (per pozz. lotti da M14 a M23)		5,00	15,00			75,00		
	SOMMANO...	m					75,00	12,47	935,25
	A RIPORTARE								1'041'401,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									1'041'401,53
62 / 62 U.01.030.08 0.j	<p> Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... nco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 125mm (L. tot.) rete idrica </p>								
	SOMMANO...	m		650,00			650,00		
							650,00	15,17	9'860,50
63 / 63 N.P.03	<p> Fornitura e posa in opera di pozzetto di sezione rettangolare o quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaioso elettrosaldato fi 4 a ma ... mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero. SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) pozzetti di allacciamento utenze lotti pozz. di allacciam. utenze lotti interni parti ug. 1x5 </p>								
	SOMMANO...	cad.					9,00 5,00		
							14,00	216,58	3'032,12
64 / 64 N.P.01	<p> Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile di sezione quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaioso elettrosaldato fi 4 a maglia ... mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero. SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 125 mm (L. tot.) pozzetti di diramazione utenze </p>								
	SOMMANO...	cad.					5,00		
							5,00	680,00	3'400,00
65 / 65 N.P.05	<p> Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile di sezione quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di calcestruzzo con armatura in ferro acciaioso elettrosaldato fi 4 a maglia ... mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero. SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 125 mm (L. tot.) pozzetti di incrocio </p>								
	SOMMANO...	cad.					2,00		
							2,00	886,33	1'772,66
66 / 66 U.04.020.29 0.a	<p> Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. ... tizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada chiusini 70x70 carrabili per: pozzetti di incrocio pozzetti di diramazione utenze chiusini 60x60 carrabili per: pozzetti di allacciamento utenze lotti </p>								
							3,00 13,00 22,00	115,00 115,00 70,00	345,00 1'495,00 1'540,00
	A RIPORTARE						3'380,00		1'059'466,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3'380,00		1'059'466,81
	SOMMANO...	kg					3'380,00	4,00	13'520,00
67 / 67 E.08.020.01 0.c	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ... to altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Con mattoni pieni comuni: con malta bastarda SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) pozzetti di incrocio (p.ug. 2x4) pozzetti di diramazione utenze (p.ug. 4x5) pozzetti di allacciamento utenze lotti (p.ug. 4x9) pozz. di allacciam. utenze lotti interni parti ug. 4x5		8,00 20,00 36,00 20,00	0,82 0,82 0,82 0,82	0,12 0,12 0,12 0,12	0,36 0,36 0,36 0,36	0,28 0,71 1,28 0,71		
	SOMMANO...	m³					2,98	259,57	773,52
68 / 68 C.04.010.28 0.g	Flangia piana per tubo di acciaio UNI PN10 e PN16, fornita in opera. Compreso le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Posa di flangia piana DN125 SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 250 mm flange piane 125 flange piane 125						24,00 10,00		
	SOMMANO...	cad					34,00	57,90	1'968,60
69 / 69 C.04.010.28 0.e	Flangia piana per tubo di acciaio UNI PN10 e PN16, fornita in opera. Compreso le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia e quant'altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte Posa di flangia piana DN80 SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 250 mm flange piane 75						52,00		
	SOMMANO...	cad					52,00	43,24	2'248,48
70 / 70 C.04.010.14 0.g	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fred ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN125 SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 125 mm per deriv.						8,00 6,00		
	SOMMANO...	cad					14,00	333,97	4'675,58
71 / 71 C.04.010.14 0.e	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fred ... o occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN80								
	A RIPORTARE								1'082'652,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'082'652,99
	SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea princip. diam. 125mm (per deriv. lotti) per deriv. idranti						12,00 3,00		
	SOMMANO...	cad					15,00	228,09	3'421,35
72 / 72 C.06.020.16 0.a	Valvola di ventilazione in acciaio, circolare, sistema di fissaggio viti a vista, in opera Di diametro mm 100 SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 125 mm						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	11,86	35,58
73 / 73 C.04.010.03 0.d	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli o ... uant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di valvola ritegno in ghisa a battente DN80 SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 125 mm						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	164,10	1'969,20
74 / 74 C.09.010.06 0.b	Idrante a colonna in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar, fornito in opera composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed us ... uant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Idrante a colonna DN70 2 UNI 45 h esterno mm 900 SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	814,03	1'628,06
75 / 75 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea diam. 125 mm rete idrica [largh.=1/2(0.80+0.50)]						185,00 0,40 0,80 59,20		
	SOMMANO...	m³					59,20	3,20	189,44
76 / 76 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea diam. 125mm rete idrica						185,00 0,40 0,30 22,20		
	SOMMANO...	m³					22,20	24,76	549,67
	A RIPORTARE								1'090'446,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									1'090'446,29
77 / 77 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea diam. 125 mm rete idrica [largh.=1/2(0.80+0.50)] a detrarre volume sabbia per letto di posa tubazioni								
				185,00	0,40	0,80	59,20		
				185,00	0,40	0,30	-22,20		
	Sommano positivi...	m³					59,20		
	Sommano negativi...	m³					-22,20		
	SOMMANO...	m³					37,00	1,99	73,63
78 / 78 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea diam. 125mm rete idrica a detrarre volume rinterro								
				185,00	0,40	0,80	59,20		
							-37,00		
	Sommano positivi...	m³					59,20		
	Sommano negativi...	m³					-37,00		
	SOMMANO...	m³					22,20	6,08	134,98
79 / 79 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo aciuotto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio Vedi voce n° 78 [m³ 22,20]								
							22,20		
	SOMMANO...	m³					22,20	1,33	29,53
80 / 80 U.01.030.08 0.j	Tube in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... nco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea diam. 125 mm rete idrica								
				185,00			185,00		
	SOMMANO...	m					185,00	15,17	2'806,45
81 / 81 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA S.GIOVANNI (ZONA PdF) linea diam. 125mm rete idrica								
				180,00	0,40	0,80	57,60		
A RIPORTARE								57,60	1'093'490,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						57,60		1'093'490,88
	SOMMANO...	m ³					57,60	3,20	184,32
82 / 82 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA S.GIOVANNI (ZONA PdF) linea diam. 125mm rete idrica			180,00	0,40	0,30	21,60		
	SOMMANO...	m ³					21,60	24,76	534,82
83 / 83 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA S.GIOVANNI (ZONA PdF) linea diam. 125mm rete idrica a detrarre volume sabbia per letto di posa tubazioni			180,00	0,40	0,80	57,60		
				180,00	0,40	0,30	-21,60		
	Sommano positivi...	m ³					57,60		
	Sommano negativi...	m ³					-21,60		
	SOMMANO...	m ³					36,00	1,99	71,64
84 / 84 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA S.GIOVANNI (ZONA PdF) linea diam. 125mm rete idrica a detrarre volume rinterro			180,00	0,40	0,80	57,60		
							-36,00		
	Sommano positivi...	m ³					57,60		
	Sommano negativi...	m ³					-36,00		
	SOMMANO...	m ³					21,60	6,08	131,33
85 / 85 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla scarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materale da scavo aciuutto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio Vedi voce n° 84 [m ³ 21,60]						21,60		
	SOMMANO...	m ³					21,60	1,33	28,73
86 / 86 U.01.030.08	Tube in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla								
	A RIPORTARE								1'094'441,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'094'441,72
0.j	distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quant ... nco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm SbCat 4 - Rete idrica ed antincendio VIA S.GIOVANNI (ZONA PdF) linea diam. 125mm rete idrica			180,00			180,00		
	SOMMANO...	m					180,00	15,17	2'730,60
	Rete gas (SbCat 5)								
87 / 87 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 5 - Rete gas VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 150 mm (L. tot.) rete GAS linea diam. 100 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) escluso strade ingresso lotti da M14 a M23 linea diam. 100 mm (per pozz. lotti da M14 a M23) linea diam. 100 mm (per pozz. lotti da M14 a M23) pozzetti di incrocio pozzetti di diramazione utenze pozzetti di allacciamento utenze lotti l. diam 40 mm (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4) pozz. di allacciam. utenze lotti interni parti ug. 1x5			650,00	0,40	0,60	156,00		
			4,00	10,00	0,40	0,60	9,60		
			5,00	15,00	0,40	0,60	18,00		
			5,00	55,00	0,40	0,60	66,00		
			2,00	1,60	1,60	1,60	8,19		
			5,00	1,60	1,60	1,60	20,48		
			9,00	1,60	1,60	1,60	36,86		
			20,00	12,00	0,40	0,60	57,60		
			5,00	1,60	1,60	1,60	20,48		
	SOMMANO...	m³					393,21	3,20	1'258,27
88 / 88 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 5 - Rete gas VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 250 mm (L. tot.) rete GAS linea diam. 100 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) escluso strade ingresso lotti da M14 a M23 linea diam. 100 mm (per pozz. lotti da M14 a M23) linea diam. 100 mm (per pozz. lotti da M14 a M23) l. diam 40 mm (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4)			650,00	0,40	0,30	78,00		
			4,00	10,00	0,40	0,30	4,80		
			5,00	15,00	0,40	0,30	9,00		
			5,00	55,00	0,40	0,30	33,00		
			20,00	12,00	0,40	0,30	28,80		
	SOMMANO...	m³					153,60	24,76	3'803,14
89 / 89 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SbCat 5 - Rete gas								
	A RIPORTARE								1'102'233,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									1'102'233,73
	VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 150 mm (L. tot.) rete GAS			650,00	0,40	0,60	156,00		
	linea diam. 100 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) escluso strade ingresso lotti da M14 a M23		4,00	10,00	0,40	0,60	9,60		
	linea diam. 100 mm (per pozz. lotti da M14 a M23)		5,00	15,00	0,40	0,60	18,00		
	linea diam. 100 mm (per pozz. lotti da M14 a M23)		5,00	55,00	0,40	0,60	66,00		
	pozzetti di incrocio		2,00	1,60	1,60	1,60	8,19		
	pozzetti di diramazione utenze		5,00	1,60	1,60	1,60	20,48		
	pozzetti di allacciamento utenze lotti		9,00	1,60	1,60	1,60	36,86		
	l. diam 100 mm (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4)		20,00	12,00	0,40	0,60	57,60		
	pozz. di allacciam. utenze lotti interni parti ug. 1x5		5,00	1,60	1,60	1,60	20,48		
	a detrarre ingombro pozzetti		2,00	1,00	1,00	1,40	-2,80		
			5,00	1,00	1,00	1,40	-7,00		
			9,00	1,00	1,00	1,40	-12,60		
			5,00	1,00	1,00	1,40	-7,00		
	a detrarre volume sabbia per letto di posa tubazioni			650,00	0,40	0,30	-78,00		
			5,00	15,00	0,40	0,30	-9,00		
			5,00	55,00	0,40	0,30	-33,00		
			9,00	10,00	0,40	0,30	-10,80		
			3,00	15,00	0,40	0,30	-5,40		
			20,00	12,00	0,40	0,30	-28,80		
	Parziale...	m ³					198,81		
	Sommano positivi...	m ³					393,21		
	Sommano negativi...	m³					-194,40		
	SOMMANO...	m ³					198,81	1,99	395,63
90 / 90 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 5 - Rete gas VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 150 mm (L. tot.) rete GAS			650,00	0,40	0,60	156,00		
	linea diam. 100 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) escluso strade ingresso lotti da M14 a M23		4,00	10,00	0,40	0,60	9,60		
	linea diam. 100 mm (per pozz. lotti da M14 a M23)		5,00	15,00	0,40	0,60	18,00		
	linea diam. 100 mm (per pozz. lotti da M14 a M23)		5,00	55,00	0,40	0,60	66,00		
	pozzetti di incrocio		2,00	1,60	1,60	1,60	8,19		
	pozzetti di diramazione utenze		5,00	1,60	1,60	1,60	20,48		
	pozzetti di allacciamento utenze lotti		9,00	1,60	1,60	1,60	36,86		
	l. diam 40 mm (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4)		20,00	12,00	0,40	0,60	57,60		
	pozz. di allacciam. utenze lotti interni parti ug. 1x5		5,00	1,60	1,60	1,60	20,48		
	a detrarre volume rinterro						-198,81		
	Sommano positivi...	m ³					393,21		
	Sommano negativi...	m³					-198,81		
	SOMMANO...	m ³					194,40	6,08	1'181,95
91 / 91 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo aciuutto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 5 - Rete gas								
A RIPORTARE									1'103'811,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'103'811,31
	Vedi voce n° 90 [m³ 194,40]						194,40		
	SOMMANO...	m³					194,40	1,33	258,55
92 / 92 U.03.020.01 0.d	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diamet ... azione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm SbCat 5 - Rete gas VIA ANTICA (interna PIP) linea diam. 40 mm (per pozz. lotti da M14 a M23)		5,00	55,00			275,00		
	SOMMANO...	m					275,00	5,19	1'427,25
93 / 93 C.02.020.01 0.i	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diamet ... azione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm SbCat 5 - Rete gas VIA ANTICA (interna PIP) linea diam. 100 mm (colleg. pozz. lotti lati strada) escluso strade ingresso lotti da M14 a M23		4,00	10,00			40,00		
	linea diam. 100 mm (per pozz. lotti da M14 a M23) l. diam 100 mm (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4)		5,00 20,00	15,00 12,00			75,00 240,00		
	SOMMANO...	m					355,00	15,40	5'467,00
94 / 94 C.02.020.01 0.1	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diamet ... azione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm SbCat 5 - Rete gas VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 150 mm (L. tot.) rete GAS			912,00			912,00		
	VIA S.GIOVANNI (zona PIP) (incl. tratto dopo il pozz. incrocio) linea diam. 150 mm rete GAS			180,00			180,00		
	SOMMANO...	m					1'092,00	25,92	28'304,64
95 / 95 N.P.03	Fornitura e posa in opera di pozzetto di sezione rettangolare o quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di alcestruzzo con armatura in ferro acciaioso elettrosaldato fi 4 a ma ... mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero. SbCat 5 - Rete gas VIA ANTICA (interna PIP) pozzetti di incrocio pozzetti di diramazione utenze pozzetti di allacciamento utenze lotti pozz. di allacciam. utenze lotti interni parti ug. 1x5						2,00 5,00 9,00 5,00		
	SOMMANO...	cad.					21,00	216,58	4'548,18
96 / 96 U.04.020.29	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione								
	A RIPORTARE								1'143'816,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'143'816,93
0.a	delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. ... tizia di allestimento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso SbCat 5 - Rete gas VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada chiusini 70x70 carrabili per: pozzetti di incrocio pozzetti di diramazione utenze chiusini 70x70 carrabili per: pozzetti di allacciamento utenze lotti		2,00			105,00	210,00		
			5,00			105,00	525,00		
			14,00			105,00	1'470,00		
	SOMMANO...	kg					2'205,00	4,00	8'820,00
97 / 97 C.04.010.13 0.h	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fred ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN150 SbCat 5 - Rete gas VIA ANTICA (interna PIP) linea principale strada diam. 150 mm linea principale diam. 150 mm (derivaz. 150 mm)						6,00		
							6,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	289,60	3'475,20
98 / 98 C.04.010.14 0.f	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fred ... occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo DN100 SbCat 5 - Rete gas VIA ANTICA (interna PIP) linea princip. diam. 150 mm (per deriv. lotti)						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	270,28	3'243,36
99 / 99 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 5 - Rete gas 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea diam. 150 mm rete GAS			185,00	0,40	0,60	44,40		
	SOMMANO...	m³					44,40	3,20	142,08
100 / 100 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 5 - Rete gas 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea diam. 150 mm								
	A RIPORTARE								1'159'497,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'159'497,57
	rete GAS			185,00	0,40	0,30	22,20		
	SOMMANO...	m ³					22,20	24,76	549,67
101 / 101 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SbCat 5 - Rete gas 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea diam. 150 mm rete GAS <i>a detrarre volume sabbia per letto di posa tubazioni</i>			185,00	0,40	0,60	44,40		
	Parziale...	m ³		185,00	0,40	0,30	-22,20		
	Sommano positivi...	m ³					44,40		
	<i>Sommano negativi...</i>	m ³					-22,20		
	SOMMANO...	m ³					22,20	1,99	44,18
102 / 102 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 5 - Rete gas 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea diam. 150 mm rete GAS <i>a detrarre volume rinterro</i>			185,00	0,40	0,60	44,40		
	Sommano positivi...	m ³					44,40		
	<i>Sommano negativi...</i>	m ³					-22,20		
	SOMMANO...	m ³					22,20	6,08	134,98
103 / 103 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla scarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo aciuotto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 5 - Rete gas Vedi voce n° 102 [m ³ 22,20]						22,20		
	SOMMANO...	m ³					22,20	1,33	29,53
104 / 104 C.02.020.01 0.1	Tube polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diamet ... ione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm SbCat 5 - Rete gas 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea diam. 150 mm rete GAS			185,00			185,00		
	SOMMANO...	m					185,00	25,92	4'795,20
	Pubblica illuminazione (SbCat 6)								
	A RIPORTARE								1'165'051,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									1'165'051,13
105 / 105 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Linea princ. (tutta) linee deriv. pali illum.			620,00	0,40	0,70	173,60		
			19,00	15,00	0,40	0,70	79,80		
			12,00	12,00	0,40	0,70	40,32		
			1,00	30,00	0,40	0,70	8,40		
	linea lampioni trav. lotti da M14 a M33		5,00	40,00	0,40	0,70	56,00		
	Pozzetti		33,00	0,70	0,70	0,90	14,55		
	Fondazioni pali illum.		30,00	1,20	1,20	1,30	56,16		
	fondaz lampioni trav. lotti da M14 a M33		5,00	1,20	1,20	1,30	9,36		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica								
	Linea princ.			185,00	0,40	0,70	51,80		
	linea deriv. palo illum.		6,00	5,00	0,40	0,70	8,40		
	Pozzetti		6,00	0,70	0,70	0,90	2,65		
	Fondazioni pali illum.		6,00	1,20	1,20	1,30	11,23		
	SOMMANO...	m³					512,27	3,20	1'639,26
106 / 106 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Linea princ. (parte) linee deriv. pali illum.			620,00	0,40	0,20	49,60		
			19,00	15,00	0,40	0,20	22,80		
			12,00	12,00	0,40	0,20	11,52		
			1,00	30,00	0,40	0,20	2,40		
	linea lampioni trav. lotti da M14 a M33		5,00	40,00	0,40	0,20	16,00		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica								
	Linea princ.			185,00	0,40	0,20	14,80		
	linea deriv. palo illum.		6,00	5,00	0,40	0,20	2,40		
	SOMMANO...	m³					119,52	24,76	2'959,32
107 / 107 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Linea princ. (tutta) linee deriv. pali illum.			620,00	0,40	0,70	173,60		
			19,00	15,00	0,40	0,70	79,80		
			12,00	12,00	0,40	0,70	40,32		
			1,00	30,00	0,40	0,70	8,40		
	linea lampioni trav. lotti da M14 a M33		5,00	40,00	0,40	0,70	56,00		
	a detrarre volume sabbia per tubaz.								
	Linea princ. (tutta)			620,00	0,40	0,20	-49,60		
	linee deriv. pali illum.		19,00	15,00	0,40	0,20	-22,80		
			12,00	12,00	0,40	0,20	-11,52		
			1,00	30,00	0,40	0,20	-2,40		
	A RIPORTARE						271,80		1'169'649,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						271,80		1'169'649,71
	linea lampioni trav. lotti da M14 a M33		5,00	40,00	0,40	0,20	-16,00		
	Parziale...	m ³					255,80		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica								
	Linea princ.			185,00	0,40	0,70	51,80		
	linea deriv. palo illum.		6,00	5,00	0,40	0,70	8,40		
	a detrarre volume sabbia per tubaz.								
	Linea princ.			185,00	0,40	0,20	-14,80		
	linea deriv. palo illum.		6,00	5,00	0,40	0,20	-2,40		
	Parziale...	m ³					43,00		
	Sommano positivi...	m ³					418,32		
	Sommano negativi...	m ³					-119,52		
	SOMMANO...	m ³					298,80	1,99	594,61
108 / 108 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Linea princ. (tutta) linee deriv. pali illum.			620,00	0,40	0,70	173,60		
			19,00	15,00	0,40	0,70	79,80		
			12,00	12,00	0,40	0,70	40,32		
			1,00	30,00	0,40	0,70	8,40		
	linea lampioni trav. lotti da M14 a M33		5,00	40,00	0,40	0,70	56,00		
	Pozzetti		33,00	0,70	0,70	0,90	14,55		
	Fondazioni pali illum.		30,00	1,20	1,20	1,30	56,16		
	fondaz lampioni trav. lotti da M14 a M33		5,00	1,20	1,20	1,30	9,36		
	a detrarre volume rinterro						-255,80		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica								
	Linea princ.			185,00	0,40	0,70	51,80		
	linea deriv. palo illum.		6,00	5,00	0,40	0,70	8,40		
	Pozzetti		6,00	0,70	0,70	0,90	2,65		
	Fondazioni pali illum.		6,00	1,20	1,20	1,30	11,23		
	a detrarre volume rinterro						-43,00		
	Sommano positivi...	m ³					512,27		
	Sommano negativi...	m ³					-298,80		
	SOMMANO...	m ³					213,47	6,08	1'297,90
109 / 109 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo aciuutto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 6 - Pubblica illuminazione Vedi voce n° 108 [m³ 213,47]						213,47		
	SOMMANO...	m ³					213,47	1,33	283,92
110 / 110 L.02.040.14 0.f	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 110								
	A RIPORTARE								1'171'826,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'171'826,14
	SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Linea princ. (tutta) linee deriv. pali illum.			620,00			620,00		
			19,00	15,00			285,00		
			12,00	12,00			144,00		
			1,00	30,00			30,00		
	linea lampioni trav. lotti da M14 a M33		5,00	40,00			200,00		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica Linea princ. linea deriv. palo illum.			185,00			185,00		
			6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO...	m					1'494,00	11,44	17'091,36
111 / 111 U.02.040.11 0.d	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni ... o la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Classe di rigidità 4 kN/m ² del diametro di 200 mm SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Fondazioni pali illum. diam. 200 mm fondaz lampioni trav. lotti da M14 a M33		40,00	1,20			48,00		
			5,00	1,20			6,00		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica Fondazioni pali illum. diam. 200 mm		6,00	1,20			7,20		
	SOMMANO...	m					61,20	24,90	1'523,88
112 / 112 E.03.010.01 0.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/ 09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 20 SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Fondazioni pali illum. (magrone) fondaz lampioni trav. lotti da M14 a M33		40,00	1,20	1,20	0,10	5,76		
			5,00	1,20	1,20	0,10	0,72		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica Fondazioni pali illum. (magrone)		6,00	1,20	1,20	0,10	0,86		
	SOMMANO...	m ³					7,34	91,30	670,14
113 / 113 E.03.010.02 0.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (... arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Rck 25 N/mm ² SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Pozzetti (rinfiacco) (p.ug. 4x43) fondo Fondazioni pali illum. fondaz lampioni trav. lotti da M14 a M33 a detrarre tubo diam. 200 mm (p.ug. 40x3.14) a detrarre tubo diam. 200 mm (p.ug. 5x3.14)		172,00	0,65	0,65	0,10	7,27		
			43,00	0,65	0,65	0,10	1,82		
			40,00	1,20	1,20	1,20	69,12		
			5,00	1,20	1,20	1,20	8,64		
			125,60	1,20	0,10	0,10	-1,51		
			15,70	1,20	0,10	0,10	-0,19		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica Pozzetti (rinfiacco) (p.ug. 4x6) fondo Fondazioni pali illum. a detrarre tubo diam. 200 mm (p.ug. 6x3.14)		24,00	0,65	0,65	0,10	1,01		
			6,00	0,65	0,65	0,10	0,25		
			6,00	1,20	1,20	1,20	10,37		
			18,84	1,20	0,10	0,10	-0,23		
	A RIPORTARE						96,55		1'191'111,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						96,55		1'191'111,52
	Sommano positivi...	m ³					98,48		
	Sommano negativi...	m ³					-1,93		
	SOMMANO...	m ³					96,55	94,95	9'167,42
114 / 114 U.04.020.01 0.d	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Pozzetti						43,00		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica Pozzetti						6,00		
	SOMMANO...	cad					49,00	45,22	2'215,78
115 / 115 U.04.020.03 0.f	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Pozzetti						43,00		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica Pozzetti						6,00		
	SOMMANO...	cad					49,00	20,04	981,96
116 / 116 U.04.020.29 0.a	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. ... tizia di allestimento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) chiusini 50x50 carrabili per: Pozzetti		43,00			25,00	1'075,00		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica chiusini 50x50 carrabili per: Pozzetti		6,00			25,00	150,00		
	SOMMANO...	kg					1'225,00	4,00	4'900,00
117 / 117 U.08.030.02 0.b	Palo in acciaio Fe 42, laminato e zincato a caldo, di forma conica, curvo, sbraccio singolo, interrato fino a 0,80 m: altezza fuori terra 8,0 m, diametro base 127 mm, sbraccio 2,50 m, spessore 3,6 mm SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) pali illum. lampioni trav. lotti da M14 a M33						40,00		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica pali illum.						5,00		
	SOMMANO...	cad					6,00		
	SOMMANO...	cad					51,00	720,52	36'746,52
	A RIPORTARE								1'245'123,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'245'123,20
118 / 118 U.08.020.17 0.b	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato ... 2÷60 mm: cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 70 W per lampada a vapori di sodio 150 W SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) pali illum. lampioni trav. lotti da M14 a M33 2°traversa centrale di collegam. con via Antica pali illum. (N.B. doppia armatura per tre pali parcheggio)	cad					40,00 5,00 9,00 54,00	339,42	18'328,68
119 / 119 L.05.020.01 0.b	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 2 m SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) pali illum. lampioni trav. lotti da M14 a M33 2°traversa centrale di collegam. con via Antica pali illum.	cad					40,00 5,00 6,00 51,00	92,49	4'716,99
120 / 120 L.05.010.03 0.d	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto sezione nominale 35 mm ² SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Linea princ. (tutta) linee deriv. pali illum. linea lampioni trav. lotti da M14 a M33 2°traversa centrale di collegam. con via Antica Linea princ. linea deriv. palo illum.	m		620,00		620,00		4,92	7'350,48
121 / 121 L.02.010.36 0.g	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 300/500 V serie leggera, con guaina esterna in rame, isolante minerale all'ossido di magnesio, condutt ... e IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto con graffette in rame nudo sezione 3x2,5 mm ² SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) collegamento base palo apparecchiatura pali illum. lampioni trav. lotti da M14 a M33 2°traversa centrale di collegam. con via Antica collegamento base palo apparecchiatura pali illum.	m	40,00 5,00 9,00	12,00 12,00 12,00		480,00 60,00 108,00	10,89	7'056,72	
122 / 122 L.02.010.05	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante								
	A RIPORTARE								1'282'576,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'282'576,07
0.e	di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... stallati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x10 mm² SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Linea princ. prima metà linee deriv. pali illum.			650,00			650,00		
			19,00	15,00			285,00		
			6,00	12,00			72,00		
	linea lampioni trav. lotti da M14 a M33		5,00	40,00			200,00		
	2°traversa centrale di collegam. con via Antica Linea princ. linea deriv. palo illum.			185,00			185,00		
			6,00	5,00			30,00		
	SOMMANO...	m					1'422,00	5,41	7'693,02
123 / 123 L.02.010.05 0.f	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... stallati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Quadripolare Sezione 4x16 mm² SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Linea princ. seconda metà linee deriv. pali illum.			650,00			650,00		
			1,00	30,00			30,00		
			4,00	5,00			20,00		
			6,00	15,00			90,00		
	SOMMANO...	m					790,00	7,98	6'304,20
124 / 124 N.P.09	Quadro elettrico completo della cabina di comando ed alimentazione pubblica illuminazione munito di interruttore generale magnetotermico, 47 A, contattore elettromagnetico con coma ... orrente nominale 10 A - corrente differenziale di intervento 0,5 A), completo in opera compresa carpenteria per esterni SbCat 6 - Pubblica illuminazione VIA ANTICA (interna PIP) Linea principale						1,00		
	SOMMANO...	ognuno					1,00	2'850,00	2'850,00
	Rete telefonica (SbCat 7)								
125 / 125 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 7 - Rete telefonica a partire da Nord VIA ANTICA (interna PIP) linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti) (escl trav. lotti da M14 a M23) rete TELEF. pozzetti tipo 1 pozzetti tipo 2 pozzetti tipo 3 linea diam. 140 mm (escl.pozzetti) traverse lotti da M14 a M23 rete TELEF. pozzetti tipo 2 pozzetti tipo 3			680,00	0,40	0,60	163,20		
			6,00	2,20	2,20	1,80	52,27		
			6,00	1,50	1,50	1,50	20,25		
			4,00	1,20	1,20	1,20	6,91		
				5,00	70,00	0,40	0,60	84,00	
				5,00	1,50	1,50	1,50	16,88	
			10,00	1,20	1,20	1,20	17,28		
	A RIPORTARE						360,79		1'299'423,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						360,79		1'299'423,29
	linea diam. 125 mm (colleg. pozz.- colonnina) (escl. trav. lotti da M14 a M23) traverse lotti da M14 a M23		11,00 5,00	15,00 10,00	0,30 0,30	0,60 0,60	29,70 9,00		
	linea diam. 63mmx2 (coll. colonnina-pozz3) (escl trav. lotti da M14 a M23)		2,00 7,00 3,00 5,00	20,00 15,00 25,00 12,00	0,30 0,30 0,30 0,30	0,60 0,60 0,60 0,60	7,20 18,90 13,50 10,80		
	SOMMANO...	m ³					449,89	3,20	1'439,65
126 / 126 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzetti o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 7 - Rete telefonica VIA ANTICA (interna PIP) linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti) (escl trav. lotti da M14 a M23) rete TELEF. linea diam. 140 mm (escl.pozzetti) traverse lotti da M14 a M23 rete TELEF.			680,00	0,40	0,30	81,60		
	linea diam. 140 mm (escl.pozzetti) traverse lotti da M14 a M23 rete TELEF.		5,00	70,00	0,40	0,30	42,00		
	linea diam. 125 mm (colleg. pozz.- colonnina) (escl. trav. lotti da M14 a M23) traverse lotti da M14 a M23		11,00 5,00	15,00 10,00	0,30 0,30	0,30 0,30	14,85 4,50		
	linea diam. 63mmx2 (coll. colonnina-pozz3) (escl trav. lotti da M14 a M23)		2,00 7,00 3,00 5,00	20,00 15,00 25,00 12,00	0,30 0,30 0,30 0,30	0,30 0,30 0,30 0,30	3,60 9,45 6,75 5,40		
	Parziale...	m ³					168,15		
	SOMMANO...	m ³					168,15	24,76	4'163,39
127 / 127 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SbCat 7 - Rete telefonica a partire da Nord VIA ANTICA (interna PIP) linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti) (escl trav. lotti da M14 a M23) rete TELEF. pozzetti tipo 1 pozzetti tipo 2 pozzetti tipo 3 linea diam. 140 mm (escl.pozzetti) traverse lotti da M14 a M23 rete TELEF. pozzetti tipo 2 pozzetti tipo 3			680,00	0,40	0,60	163,20		
	pozzetti tipo 1		6,00	2,20	2,20	1,80	52,27		
	pozzetti tipo 2		6,00	1,50	1,50	1,50	20,25		
	pozzetti tipo 3		4,00	1,20	1,20	1,20	6,91		
	linea diam. 140 mm (escl.pozzetti) traverse lotti da M14 a M23 rete TELEF.		5,00	70,00	0,40	0,60	84,00		
	pozzetti tipo 2		5,00	1,50	1,50	1,50	16,88		
	pozzetti tipo 3		10,00	1,20	1,20	1,20	17,28		
	linea diam. 125 mm (colleg. pozz.- colonnina) (escl. trav. lotti da M14 a M23)		11,00	15,00	0,30	0,60	29,70		
	A RIPORTARE						390,49		1'305'026,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						390,49		1'305'026,33
	traverse lotti da M14 a M23		5,00	10,00	0,30	0,60	9,00		
	linea diam. 63mmx2 (coll. colonnina-pozz3) (escl trav. lotti da M14 a M23)		2,00	20,00	0,30	0,60	7,20		
			7,00	15,00	0,30	0,60	18,90		
			3,00	25,00	0,30	0,60	13,50		
	trav. lotti da M14 a M23)		5,00	12,00	0,30	0,60	10,80		
	a detrarre ingombro pozzetti		6,00	1,80	1,80	1,80	-34,99		
			6,00	1,10	1,10	1,50	-10,89		
			4,00	0,90	0,90	1,10	-3,56		
			5,00	1,10	1,10	1,50	-9,08		
			10,00	0,90	0,90	1,10	-8,91		
	a detrarre volume sabbia per letto di posa tubazioni						-168,15		
	Parziale...	m ³					214,31		
	Sommano positivi...	m ³					449,89		
	Sommano negativi...	m ³					-235,58		
	SOMMANO...	m ³					214,31	1,99	426,48
128 / 128 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 7 - Rete telefonica VIA ANTICA (interna PIP) linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti) (escl trav. lotti da M14 a M23) rete TELEF. pozzetti tipo 1 pozzetti tipo 2 pozzetti tipo 3 linea diam. 140 mm (escl.pozzetti) traverse lotti da M14 a M23 rete TELEF. pozzetti tipo 2 pozzetti tipo 3 linea diam. 125 mm (colleg. pozz.- colonnina) (escl. trav. lotti da M14 a M23) traverse lotti da M14 a M23 linea diam. 63mmx2 (coll. colonnina-pozz3) (escl trav. lotti da M14 a M23) trav. lotti da M14 a M23) a detrarre volume rinterro			680,00	0,40	0,60	163,20		
			6,00	2,20	2,20	1,80	52,27		
			6,00	1,50	1,50	1,50	20,25		
			4,00	1,20	1,20	1,20	6,91		
			5,00	70,00	0,40	0,60	84,00		
			5,00	1,50	1,50	1,50	16,88		
			10,00	1,20	1,20	1,20	17,28		
			11,00	15,00	0,30	0,60	29,70		
			5,00	10,00	0,30	0,60	9,00		
			2,00	20,00	0,30	0,60	7,20		
			7,00	15,00	0,30	0,60	18,90		
			3,00	25,00	0,30	0,60	13,50		
			5,00	12,00	0,30	0,60	10,80		
							-214,31		
	Sommano positivi...	m ³					449,89		
	Sommano negativi...	m ³					-214,31		
	SOMMANO...	m ³					235,58	6,08	1'432,33
129 / 129 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla scarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo aciuutto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 7 - Rete telefonica Vedi voce n° 128 [m ³ 235,58]						235,58		
	A RIPORTARE						235,58		1'306'885,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						235,58		1'306'885,14
	SOMMANO...	m ³					235,58	1,33	313,32
130 / 130 L.02.040.14 0.g	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125 SbCat 7 - Rete telefonica VIA ANTICA (interna PIP) linea diam. 125 mm (colleg. pozz.- colonnina) (escl. trav. lotti da M14 a M23) traverse lotti da M14 a M23		11,00 5,00	15,00 10,00			165,00 50,00		
	SOMMANO...	m					215,00	17,39	3'738,85
131 / 131 L.02.040.14 0.c	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F ... era in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 63 SbCat 7 - Rete telefonica VIA ANTICA (interna PIP) linea diam. 63mmx2 (coll. colonnina-pozz3) (escl trav. lotti da M14 a M23) trav. lotti da M14 a M23)		4,00 14,00 6,00 10,00	20,00 15,00 25,00 12,00			80,00 210,00 150,00 120,00		
	SOMMANO...	m					560,00	5,92	3'315,20
132 / 132 L.02.040.14 0.h	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 140 SbCat 7 - Rete telefonica VIA ANTICA (interna PIP) linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti) (escl trav. lotti da M14 a M23) rete TELEF. linea diam. 140 mm (escl.pozzetti) traverse lotti da M14 a M23 rete TELEF.		5,00	680,00 70,00			680,00 350,00		
	SOMMANO...	m					1'030,00	19,80	20'394,00
133 / 133 N.P.04	Fornitura e posa in opera di pozzetto di sezione rettangolare o quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di alcestruzzo con armatura in ferro acciaiolo elettrosaldato fi 6 a ma ... mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero. SbCat 7 - Rete telefonica								
	A RIPORTARE								1'334'646,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'334'646,51
	VIA ANTICA (interna PIP) linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti) (escl trav. lotti da M14 a M23) pozzetti tipo 1						9,00		
	SOMMANO...	cad.					9,00	570,00	5'130,00
134 / 134 N.P.06	Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile di sezione quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di alcestruzzo con armatura in ferro acciaiolo elettrosaldato fi 4 a maglia ... mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero. SbCat 7 - Rete telefonica VIA ANTICA (interna PIP) linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti) (escl trav. lotti da M14 a M23) pozzetti tipo 2 linea diam. 140 mm (escl.pozzetti) traverse lotti da M14 a M23 pozzetti tipo 2						6,00		
	SOMMANO...	cad.					5,00		
							11,00	310,00	3'410,00
135 / 135 U.04.020.01 0.f	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinflancio e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 70x70x70 cm SbCat 7 - Rete telefonica VIA ANTICA (interna PIP) linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti) (escl trav. lotti da M14 a M23) pozzetti tipo 3 linea diam. 140 mm (escl.pozzetti) traverse lotti da M14 a M23 pozzetti tipo 3		4,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
	SOMMANO...	cad	10,00	1,00	1,00	1,00	10,00		
							14,00	80,38	1'125,32
136 / 136 U.04.020.29 0.a	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. ... tizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso SbCat 7 - Rete telefonica VIA ANTICA (interna PIP) (escl trav. lotti da M14 a M23) chiusini 70x70 carrabili per: pozzetti tipo 1 pozzetti tipo 2 chiusini 50x50 carrabili per: pozzetti tipo 3 traverse lotti da M14 a M23 chiusini 70x70 carrabili per: pozzetti tipo 2 chiusini 50x50 carrabili per: pozzetti tipo 3		6,00				105,00	630,00	
	SOMMANO...	kg	6,00				105,00	630,00	
			4,00				50,00	200,00	
			5,00				105,00	525,00	
			10,00				50,00	500,00	
							2'485,00	3,87	9'616,95
137 / 137 N.P.08	Fornitura e posa in opera di colonnina telefonica per esterno. SbCat 7 - Rete telefonica VIA ANTICA (interna PIP)								
	A R I P O R T A R E								1'353'928,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'353'928,78
	(escl trav. lotti da M14 a M23)						9,00		
	traverse lotti da M14 a M23						5,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	430,00	6'020,00
138 / 138 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 7 - Rete telefonica 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti)						45,60		
	pozzetti tipo 2		2,00	190,00 1,50	0,40 1,50	0,60 1,50	6,75		
	SOMMANO...	m³					52,35	3,20	167,52
139 / 139 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 7 - Rete telefonica 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti)						22,80		
	Parziale...	m³		190,00	0,40	0,30	22,80		
	SOMMANO...	m³					22,80	24,76	564,53
140 / 140 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SbCat 7 - Rete telefonica 2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti)						45,60		
	pozzetti tipo 2		2,00	190,00 1,50	0,40 1,50	0,60 1,50	6,75		
	a detrarre ingombro pozzetti		2,00	1,10	1,10	1,50	-3,63		
	a detrarre volume sabbia per letto di posa tubazioni						-22,80		
	Parziale...	m³					25,92		
	Sommano positivi...	m³					52,35		
	Sommano negativi...	m³					-26,43		
	SOMMANO...	m³					25,92	1,99	51,58
	A RIPORTARE								1'360'732,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'360'732,41
141 / 141 E.01.050.01 0.a	<p>Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km</p> <p>SbCat 7 - Rete telefonica</p> <p>2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti)</p> <p>pozzetti tipo 2</p> <p>a detrarre volume rinterro</p>		2,00	190,00 1,50	0,40 1,50	0,60 1,50	45,60 6,75 -25,92		
	Sommano positivi...	m ³					52,35		
	Sommano negativi...	m ³					-25,92		
	SOMMANO...	m ³					26,43	6,08	160,69
142 / 142 E.01.060.01 0.c	<p>Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla scarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m</p> <p>SbCat 7 - Rete telefonica</p> <p>Vedi voce n° 141 [m³ 26,43]</p>						26,43		
	SOMMANO...	m ³					26,43	1,33	35,15
143 / 143 L.02.040.14 0.h	<p>Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 140</p> <p>SbCat 7 - Rete telefonica</p> <p>2°traversa centrale di collegam. con via Antica linea principale diam. 140 mm (escl.pozzetti)</p>			190,00			190,00		
	SOMMANO...	m					190,00	19,80	3'762,00
144 / 144 N.P.06	<p>Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile di sezione quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di alcestruzzo con armatura in ferro acciaiolo elettrosaldato fi 4 a maglia ... mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero.</p> <p>SbCat 7 - Rete telefonica</p> <p>2°traversa centrale di collegam. con via Antica</p> <p>pozzetti tipo 2</p>						2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	310,00	620,00
145 / 145 U.04.020.29 0.a	<p>Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO</p>								
	A RIPORTARE								1'365'310,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'365'310,25
	9001:2000. ... tizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso SbCat 7 - Rete telefonica 2°traversa centrale di collegam. con via Antica chiusini 50x50 carrabili per: pozzetti tipo 2		2,00			105,00	210,00		
	SOMMANO...	kg					210,00	4,00	840,00
	Rete elettrica (SbCat 8)								
146 / 146 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 8 - Rete elettrica VIA ANTICA (a partire dal lato sx) linea MT diam. 180 mm x 2+125mmx1 Via dell'Agricoltura (zona PdF) via Antica (raccordo cabina) via Antica (raccordo cabina) Seconda Traversa via Antica (raccordo cabina) linea BT diam. 125 mm x 2 tratta 3 raccordi lotti in alto traverse lotti da M14 a M23 tratta 4 pozzetti tipo 1 incl. (vie Agric. S.Giov. z. PdF) e 2° trav. pozzetti tipo 2 incl. (vie Agric. S.Giov. z. PdF) e 2° trav. pozzetti tipo 2 traverse lotti M14-23 l. diam 125 x2 (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4)								
	SOMMANO...	m³					908,55	3,20	2'907,36
147 / 147 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 8 - Rete elettrica VIA ANTICA (a partire dal lato sx) linea MT diam. 180 mm x 2+125mmx1 Via dell'Agricoltura (zona PdF) via Antica (raccordo cabina) via Antica (raccordo cabina) Seconda Traversa via Antica (raccordo cabina) linea BT diam. 125 mm x 2 tratta 3 raccordi lotti in alto traverse lotti da M14 a M23 tratta 4 l. diam 125 x2 (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4)								
	A RIPORTARE						385,40		1'369'057,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						385,40		1'369'057,61
	Parziale...	m ³					385,40		
	SOMMANO...	m ³					385,40	24,76	9'542,50
148 / 148 E.01.040.01 0.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... o preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo SbCat 8 - Rete elettrica VIA ANTICA (a partire dal lato sx) linea MT diam. 180 mm x 2+125mmx1 Via dell'Agricoltura (zona PdF) via Antica (raccordo cabina) via Antica (raccordo cabina) Seconda Traversa via Antica (raccordo cabina) linea BT diam. 125 mm x 2 tratta 3 raccordi lotti in alto traverse lotti da M14 a M23 tratta 4 pozzetti tipo 1 incl. (vie Agric. S.Giov. z. PdF) e 2° trav. pozzetti tipo 2 incl. (vie Agric. S.Giov. z. PdF) e 2° trav. pozzetti tipo 2 traverse lotti M14-23 l. diam 125 x2 (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4) a detrarre ingombro pozzetti a detrarre volume sabbia per letto di posa tubazioni								
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
149 / 149 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 8 - Rete elettrica VIA ANTICA (a partire dal lato sx) linea MT diam. 180 mm x 2+125mmx1 Via dell'Agricoltura (zona PdF) via Antica (raccordo cabina) via Antica (raccordo cabina) Seconda Traversa via Antica (raccordo cabina) linea BT diam. 125 mm x 2 tratta 3 raccordi lotti in alto traverse lotti da M14 a M23 tratta 4 pozzetti tipo 1 incl. (vie Agric. S.Giov. z. PdF) e 2° trav. pozzetti tipo 2 incl. (vie Agric. S.Giov. z. PdF) e 2° trav. pozzetti tipo 2 traverse lotti M14-23 l. diam 125 x2 (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x4) a detrarre volume rinterro								
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³					437,60	1,99	870,82
	Parziale...	m ³					437,60		
	Sommano positivi...	m ³					908,55		
	Sommano negativi...	m ³					-470,95		
	SOMMANO...	m ³							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						470,95		1'379'470,93
	Sommano positivi...	m³					908,55		
	Sommano negativi...	m³					-437,60		
	SOMMANO...	m³					470,95	6,08	2'863,38
150 / 150 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 8 - Rete elettrica Vedi voce n° 149 [m³ 470,95]						470,95		
	SOMMANO...	m³					470,95	1,33	626,36
151 / 151 L.02.040.14 0.g	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 125 SbCat 8 - Rete elettrica VIA ANTICA (a partire dal lato sx) linea MT diam. 180 mm x 2+125mmx1 Via dell'Agricoltura (zona PdF)								
					200,00		200,00		
					15,00		15,00		
	Via S.Giovanni (zona PdF) fino al pozzetto tipo 1)				200,00		200,00		
					72,00		72,00		
	Seconda Traversa				200,00		200,00		
					20,00		20,00		
	linea BT diam. 125 mm x 2								
	tratta 3		2,00	550,00			1'100,00		
	raccordi lotti in alto		6,00	30,00			180,00		
	traverse lotti da M14 a M23		10,00	60,00			600,00		
	tratta 4		2,00	240,00			480,00		
	l. diam 125 x2 (pred lotti da M14 a M23) (p.ug.=5x8)		40,00	12,00			480,00		
	SOMMANO...	m					3'547,00	17,39	61'682,33
152 / 152 L.02.040.14 0.i	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F ... ra in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 160 SbCat 8 - Rete elettrica VIA ANTICA (a partire dal lato sx) linea MT diam. 180 mm x 2+125mmx1 Via dell'Agricoltura (zona PdF)								
			2,00	200,00			400,00		
	via Antica (raccordo cabina)		2,00	15,00			30,00		
	via Antica (raccordo cabina)		2,00	72,00			144,00		
	Seconda Traversa		2,00	200,00			400,00		
	via Antica (raccordo cabina)		2,00	20,00			40,00		
	linea BT diam. 125 mm x 2								
	SOMMANO...	m					1'014,00	27,42	27'803,88
153 / 153 N.P.04	Fornitura e posa in opera di pozzetto di sezione rettangolare o quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di alcestruzzo con armatura in ferro acciaioio elettrosaldato fi 6 a ma ...								
	A RIPORTARE								1'472'446,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'472'446,88
	mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero. SbCat 8 - Rete elettrica VIA ANTICA (a partire dal lato sx) pozzetti tipo 1 incl. (vie Agric. S.Giov. z. PdF) e 2° trav.					10,00			
	SOMMANO...	cad.				10,00	570,00	5'700,00	
154 / 154 N.P.06	Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile di sezione quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di alcestruzzo con armatura in ferro acciaiolo elettrosaldato fi 4 a maglia ... mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero. SbCat 8 - Rete elettrica VIA ANTICA (a partire dal lato sx) pozzetti tipo 2 incl. (vie Agric. S.Giov. z. PdF) e 2° trav. pozzetti tipo 2 traverse lotti M14-23					10,00 5,00			
	SOMMANO...	cad.				15,00	310,00	4'650,00	
	Alberature (SbCat 9)								
155 / 155 U.07.010.51 0.g	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... ali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: quercus robur fastigiata SbCat 9 - Alberature VIA ANTICA (interna PIP) secondo tratto fino a via S.Giovanni solo fila di alberi sui marciapiedi lati dx e sx					87,00			
	SOMMANO...	cad				87,00	143,38	12'474,06	
	Sistemazione idraulica canalette (SbCat 10)								
156 / 156 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) SbCat 10 - Sistemazione idraulica canalette per intubaz. canale di scolo a monte di Via Antica			670,00	0,80	1,00	536,00		
	SOMMANO...	m³				536,00	3,20	1'715,20	
157 / 157 U.04.010.01 0.a	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina SbCat 10 - Sistemazione idraulica canalette per intubaz. canale di scolo a monte di Via Antica			670,00	0,80	0,90	482,40		
	a detraz tubo			670,00	0,28		-187,60		
	A RIPORTARE					294,80		1'496'986,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						294,80		1'496'986,14
	Sommano positivi...	m ³					482,40		
	Sommano negativi...	m ³					-187,60		
	SOMMANO...	m ³					294,80	24,76	7'299,25
158 / 158 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 10 - Sistemazione idraulica canalette Da scavi a sezione obbligatoria: per intubaz. canale di scolo a monte di Via Antica			670,00	0,80	1,00	536,00		
	SOMMANO...	m ³					536,00	6,08	3'258,88
159 / 159 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 10 - Sistemazione idraulica canalette Vedi voce n° 158 [m ³ 536,00]						536,00		
	SOMMANO...	m ³					536,00	1,33	712,88
160 / 160 U.02.040.03 0.f	Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete ... ormazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m ² DN 500 mm e d im/min 418 mm SbCat 10 - Sistemazione idraulica canalette per intubaz. canale di scolo a monte di Via Antica			650,00			650,00		
	SOMMANO...	m					650,00	54,93	35'704,50
161 / 161 N.P.02	Fornitura e posa in opera di pozzetto di sezione rettangolare o quadrata, eseguito in elementi prefabbricati di alcestruzzo con armatura in ferro acciaiato elettrosaldato fi 4 a ma ... mento, la verniciatura ad olio delle parti metalliche previa una mano di minio, compreso altresì ogni onere e magistero. SbCat 10 - Sistemazione idraulica canalette per intubaz. canale di scolo a monte di Via Antica						15,00		
	SOMMANO...	cad.					15,00	395,34	5'930,10
162 / 162 U.04.020.29 0.a	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. ... tizia di allestimento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso SbCat 10 - Sistemazione idraulica canalette (tutti pozzetti carrabili 80*80) per intubaz. canale di scolo a monte di Via Antica		15,00			115,00	1'725,00		
	SOMMANO...	kg					1'725,00	4,00	6'900,00
	Demolizione e ripristino recinzioni (SbCat 11)								
	A R I P O R T A R E								1'556'791,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									1'556'791,75
163 / 163 R.02.020.05 0.a	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: non armato di spessore fino a cm 10 SbCat 11 - Demolizione e ripristino recinzioni a partire dall'incrocio Via S. Giovanni lato sx recinzione Molini Pizzuti Fondazione recinzione elettrauto			2,60 60,00 63,00 9,00 1,00 1,40 0,75 1,20 0,40 12,00 33,00	0,15 0,15 1,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,70	2,20 2,20 0,40 1,40 1,40 2,30 2,30 1,40 1,40 1,40 0,30	0,86 19,80 30,24 3,15 0,35 0,81 0,43 0,42 0,14 4,20 6,93		
	SOMMANO...	m ³					67,33	91,91	6'188,30
164 / 164 E.01.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m ³) SbCat 11 - Demolizione e ripristino recinzioni scavo fondazione recinzione Molini Pizzuti scavo fondazione recinzione elettrauto			63,00 33,00	1,20 0,70	0,80 0,50	60,48 11,55		
	SOMMANO...	m ³					72,03	3,20	230,50
165 / 165 E.01.050.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km SbCat 11 - Demolizione e ripristino recinzioni scavo fondazione recinzione Molini Pizzuti scavo fondazione recinzione elettrauto			63,00 33,00	1,20 0,70	0,80 0,50	60,48 11,55		
	SOMMANO...	m ³					72,03	6,08	437,94
166 / 166 E.01.050.02 0.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta SbCat 11 - Demolizione e ripristino recinzioni recinz. a voce demolizione			67,33			67,33		
	SOMMANO...	m ³					67,33	24,65	1'659,68
167 / 167 E.01.060.01 0.c	Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compendeva tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autori ... avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Materiale da scavo asciutto con trovanti superiori a 0,20 m SbCat 11 - Demolizione e ripristino recinzioni Vedi voce n° 165 [m ³ 72,03]						72,03		
	SOMMANO...	m ³					72,03	1,33	95,80
168 / 168	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di								
A RIPORTARE									1'565'403,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									1'565'403,97
E.01.060.02 0.d	uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... ienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 SbCat 11 - Demolizione e ripristino recinzioni Vedi voce n° 166 [m³ 67,33]			2,00			134,66		
	SOMMANO...	t					134,66	12,29	1'654,97
169 / 169 E.03.010.01 0.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattan ... rfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 20 SbCat 11 - Demolizione e ripristino recinzioni a partire dall'incrocio Via S. Giovanni lato sx recinzione Molini Pizzuti Fondazione elevazione recinzione elettrauto fondazione elevazione			3,00 60,00 63,00	1,60 1,60 0,15	0,40 0,40 2,20	1,92 38,40 20,79		
	SOMMANO...	m³					77,54	91,30	7'079,40
170 / 170 E.03.040.01 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature SbCat 11 - Demolizione e ripristino recinzioni ricostruzione recinzioni in ragione di 60 kg/mc		60,00	78,00			4'680,00		
	SOMMANO...	kg					4'680,00	1,03	4'820,40
171 / 171 E.03.030.01 0.b	Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione SbCat 11 - Demolizione e ripristino recinzioni								
A RIPORTARE									1'578'958,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'578'958,74
	ricostruzione recinzioni in ragione di 5.5 mq/mc di cls		5,50	78,00			429,00		
	SOMMANO...	m ²					429,00	26,24	11'256,96
172 / 172 N.P.10	Rimozione e montaggio di opere in ferro quali recinzioni e cancelli compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte SbCat 11 - Demolizione e ripristino recinzioni ricostruzione recinzioni (spostamento recinzioni) recinzione elettrauto recinzione in ferro (in ragione di 30 Kg/mq cancelli sono 500 kg		30,00	35,00			1'050,00 700,00		
	SOMMANO...	kg					1'750,00	1,35	2'362,50
	Sicurezza (SbCat 12)								
173 / 173 S.01.010.03 0.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... orta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 SbCat 12 - Sicurezza			600,00		2,00	1'200,00		
	SOMMANO...	m ²					1'200,00	3,11	3'732,00
174 / 174 S.01.010.03 0.b	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti ne ... i per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 SbCat 12 - Sicurezza mesi undici		11,00	500,00		2,00	11'000,00		
	SOMMANO...	m ² /30gg					11'000,00	0,47	5'170,00
175 / 175 S.01.010.06 0.a	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00 SbCat 12 - Sicurezza			600,00		1,00	600,00		
	SOMMANO...	m ²					600,00	2,72	1'632,00
176 / 176 S.01.010.06 0.b	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... uta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,00 SbCat 12 - Sicurezza per mesi undici		11,00	600,00		1,00	6'600,00		
	SOMMANO...	m ² /30gg					6'600,00	0,39	2'574,00
177 / 177 S.03.020.01 0.a	Specialità medicinale conforme all DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti								
	A RIPORTARE								1'605'686,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								1'605'686,20
	SbCat 12 - Sicurezza mesi dodici		12,00	5,00			60,00		
	SOMMANO...	cad/ 30gg					60,00	3,11	186,60
178 / 178 S.03.010.02 0.c	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD con cuffie in ABS e tamponi in poliuretano peso 600 g SbCat 12 - Sicurezza squadra di 5 persone mesi 12		12,00	5,00			60,00		
	SOMMANO...	cad/ 30gg					60,00	1,58	94,80
179 / 179 S.03.010.06 0.a	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri o particelle non nocive SbCat 12 - Sicurezza squadra di 5 persone mesi dodici		12,00	5,00			60,00		
	SOMMANO...	cad/ 30gg					60,00	0,22	13,20
180 / 180 S.03.010.10 0.e	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta e cotone EN 420-388 SbCat 12 - Sicurezza squadra di 5 persone mesi dodici		12,00	5,00			60,00		
	SOMMANO...	cad/ 30gg					60,00	1,24	74,40
181 / 181 S.03.010.11 0.a	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P SbCat 12 - Sicurezza squadra di 5 persone mesi dodici		12,00	5,00			60,00		
	SOMMANO...	cad/ 30gg					60,00	3,75	225,00
182 / 182 S.03.010.13 0.g	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Giubetto in cotone-poliestere invernale EN 340-471 3 2 SbCat 12 - Sicurezza squadra di 5 persone mesi dodici		12,00	5,00			60,00		
	SOMMANO...	cad/ 30gg					60,00	8,10	486,00
183 / 183 S.03.010.13 0.e	Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2 SbCat 12 - Sicurezza squadra di 5 persone mesi 12		12,00	5,00			60,00		
	A RIPORTARE						60,00		1'606'766,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						60,00		1'606'766,20
	SOMMANO...	cad/ 30gg					60,00	7,10	426,00
184 / 184 S.04.020.02 0.b	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I SbCat 12 - Sicurezza		4,00	4,00			16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	9,20	147,20
185 / 185 S.04.020.01 0.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I SbCat 12 - Sicurezza		4,00	4,00			16,00		
	SOMMANO...	cad					16,00	3,87	61,92
186 / 186 S.04.010.01 0.h	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m SbCat 12 - Sicurezza		4,00	1,00			4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	5,28	21,12
187 / 187 S.04.020.06 0.e	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm SbCat 12 - Sicurezza per mesi dodici *(par.ug.=4*2*12)		96,00	4,00			384,00		
	SOMMANO...	cad					384,00	3,37	1'294,08
188 / 188 S.04.010.03 0.a	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m SbCat 12 - Sicurezza		4,00	1,00			4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	4,55	18,20
189 / 189 S.02.020.01 0.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... abo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120 SbCat 12 - Sicurezza			1,00			1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	62,68	62,68
190 / 190 S.02.020.02 0.a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 SbCat 12 - Sicurezza mesi undici		11,00	1,00			11,00		
	A RIPORTARE						11,00		1'608'797,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						11,00		1'608'797,40
191 / 191 S.02.020.09 0.a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannello semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm SbCat 12 - Sicurezza	cad/ 30gg		1,00			11,00	20,12	221,32
	SOMMANO...	cad				1,00			
192 / 192 S.02.020.10 0.a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannello al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 270 cm SbCat 12 - Sicurezza mesi undici	cad/ 30gg		11,00			11,00		
	SOMMANO...	cad/ 30gg				11,00	250,45	2'754,95	
193 / 193	Voce riservata!!! SbCat 12 - Sicurezza								
	SOMMANO...					0,00	0,00	0,00	
	Parziale LAVORI A CORPO euro								1'612'175,62
	T O T A L E euro								1'612'175,62
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
RIPORTO			
<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>			
001	Strade	659'076,35	40,88
002	Marciapiedi	207'581,74	12,88
003	Rete fognaria	161'856,92	10,04
004	Rete idrica ed antincendio	68'657,31	4,26
005	Rete gas	67'878,81	4,21
006	Pubblica illuminazione	134'372,16	8,33
007	Rete telefonica	66'726,96	4,14
008	Rete elettrica	116'646,63	7,24
009	Alberature	12'474,06	0,77
010	Sistemazione idraulica canalette	61'520,81	3,82
011	Demolizione e ripristino recinzioni	35'786,45	2,22
012	Sicurezza	19'597,42	1,22
Totale SUB CATEGORIE euro		1'612'175,62	100,00
A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
C	LAVORI A CORPO euro	1'612'175,62
C:000	<nessuna> euro	1'595'735,10
C:000.000	<nessuna> euro	1'595'735,10
C:000.000.001	Strade euro	659'076,35
C:000.000.002	Marciaiedi euro	207'581,74
C:000.000.003	Rete fognaria euro	161'856,92
C:000.000.004	Rete idrica ed antincendio euro	68'657,31
C:000.000.005	Rete gas euro	67'878,81
C:000.000.006	Pubblica illuminazione euro	134'372,16
C:000.000.007	Rete telefonica euro	66'726,96
C:000.000.008	Rete elettrica euro	116'646,63
C:000.000.009	Alberature euro	12'474,06
C:000.000.010	Sistemazione idraulica canalette euro	61'520,81
C:000.000.011	Demolizione e ripristino recinzioni euro	35'786,45
C:000.000.012	Sicurezza euro	3'156,90
C:001	overflow euro	16'440,52
C:001.002	overflow euro	16'440,52
C:001.002.012	Sicurezza euro	16'440,52
	TOTALE euro	1'612'175,62
	Bellizzi, 16/07/2009	
	Il Tecnico	
	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	